

ZAKRES ROBÓT

dla wykonania robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glinicz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” w oparciu o zapisy PProjektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Poz.	STWiORB	Zakres rzeczowy	Jednostka rozliczeniowa	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
ZADANIE 1				
1	ST.02.15	Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą betonowych kolumn przemieszczeniowych W zakresie PPMT: 1. Platformy robocze zgodnie z STWiORB 2. Drogi dojazdowe do miejsca robót 3. Usunięcie kolizji kablowych i infrastruktury obcej 4. Obsługa geodezyjna 5. Obsługa laboratoryjna	mb	88 540,00
2	ST.02.14	Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego za pomocą kolumn betonowo-żwirowych w technologii wibrowymiany W zakresie PPMT: 1. Platformy robocze zgodnie z STWiORB 2. Drogi dojazdowe do miejsca robót 3. Usunięcie kolizji kablowych i infrastruktury obcej 4. Obsługa geodezyjna 5. Obsługa laboratoryjna	mb	6 420,00
ZADANIE 2				
1	ST.02.18	Wzmocnienie stateczności skarp gwoździami gruntowymi z iniekcją W zakresie PPMT: 1. Platformy robocze zgodnie z STWiORB 2. Drogi dojazdowe do miejsca robót 3. Usunięcie kolizji kablowych i infrastruktury obcej	mb	13 185,00
ZADANIE 3				
1	ST.02.03	Zabezpieczenie powierzchniowe skarp geosiatką (warstwa 1) W zakresie PPMT: 1. Platformy robocze zgodnie z STWiORB 2. Drogi dojazdowe do miejsca robót 3. Obsługa geodezyjna	m2	56 630,00
2	ST.02.03	Zabezpieczenie powierzchniowe skarp siatką stalową (warstwa 2) W zakresie PPMT: 1. Platformy robocze zgodnie z STWiORB 2. Drogi dojazdowe do miejsca robót 3. Obsługa geodezyjna	m2	56 630,00

ZADANIE 4				
1	ST.06.11.12	Pale wiercone o średnicy d < 1000 mm z betonu klasy C35/45 (W8) z iniekcją podstawy - pale wiercone o średnicy d=600mm i długości L=6,0m, 37szt. * 6,0m W zakresie PPMT: 1. Platformy robocze zgodnie z STWiORB 2. Drogi dojazdowe do miejsca robót 3. Usunięcie kolizji kablowych i infrastruktury obcej 4. Obsługa geodezyjna 5. Obsługa laboratoryjna	mb	222,00
Razem wartość robót netto				
ZADANIE 5				
1	ST.06.11.31	Wykonanie stalowych ścianek szczelnych pozostawianych z przycięciem - ścianki szczelne H=10m i minimalnych parametrach: Wxmin=1600 cm3 ze stali klasy min. S235GP, 57,08m*10m W zakresie PPMT: 1. Platformy robocze zgodnie z STWiORB 2. Drogi dojazdowe do miejsca robót 3. Usunięcie kolizji kablowych i infrastruktury obcej 4. Obsługa geodezyjna	m2	570,80

Uwagi:

1. Zakres robót należy traktować jako orientacyjny i ogólny, służący pomocniczo do wyceny robót i nie będzie mogły być przedmiotem późniejszych roszczeń Podwykonawcy. Oferta Podwykonawcy traktowana jest jako obmiarowa.
2. Pozycje wykreślone należy traktować jako zakres PPMT.
3. Pozycje bez wskazanych zakresów PPMT/Podwykonawca należy traktować jako pozycje wchodzące w zakres Podwykonawcy.

Sporządził: Kamil Idzik