

Przedmiar

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Modernizacja toru nr 2 w stacji Chełm oraz toru nr 2 na szlaku Chełm Wschodni - Brzeźno linii kolejowej nr 7"

Lp.	Nazwa	jednostka miary	ilość
Roboty zasadnicze			
1.	<p>Kompleksowa wymiana nawierzchni torowej w torze nr 2 Stacja Chełm, nr 2 Chełm Wschodni - Brzeźno z odbudową odwodnienia toru</p> <p>Regulacja sieci trakcyjnej po stronie PPMT.</p> <p>Odbudowa sieci powrotnej prądu trakcyjnego po stronie Wykonawcy.</p> <p>Oczyszczanie stacyjne tłucznia po stronie Wykonawcy.</p> <p>Materiał: szyny kolejowe, podkłady wraz z akcesoriami oraz tłuczeń zapewnia PPMT</p> <p>Sprzęt: lokomotywę, wagony do wbudowania niesortu i tłucznia, oczyszczarkę tłucznia do wybierania podsypki tłuczniowej, podbijkę torową oraz profilarkę tłucznia zapewnia PPMT</p>	kpl.	1
2.	<p>Prace nawierzchniowe w rozjazdach 6,9,47 i podbicie mechaniczne rozjazdów wchodzących w drogę rozjazdową toru nr 2 wraz z uzupełnieniem podsypki tłuczniowej.</p> <p>Materiały: podrozjazdnice wraz z akcesoriami oraz tłuczeń zapewnia PPMT</p> <p>Sprzęt: lokomotywę, wagony do wyładunku tłucznia, podbijkę rozjazdową oraz profilarkę tłucznia zapewnia PPMT</p>	kpl.	3
3.	<p>Wymiana nawierzchni drogowej w dojściu do peronu.</p> <p>Materiał: płyty żelbetowe przejazdowe typu "CBP" zapewnia PPMT</p>	kpl.	1
4.	Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza wszystkich branż (z wyłączeniem obiektów inżynierskich) oraz geodezyjna.	kpl.	1