

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZAPEWNIANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Modernizacja toru nr 2 w stacji Chełm oraz toru nr 2 na szlaku Chełm Wschodni - Brzeźno linii kolejowej nr 7"

Lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość
1.	Szyna kolejowa normalnotorowa typu 60E1.	mb	8 160
2.	Podkład strunobetonowy do sprężystego zamocowania szyny typu PS-94/60E1/SB-4.	szt.	6 615
3.	Komplet mocowania typu SB szyny do podkładu (4 łapki SB-4; 4 wkładki izolacyjne WKW-60, 2 przekładki podszynowe typu PKW60A1).	kpl	6 615
4.	Podkład bukowy typ IIB zbrojony Pza16	szt.	50
5.	Podkład bukowy typ IIB zbrojony PM60.	szt.	45
6.	Przekładka podszynowa do nawierzchni z zamocowaniem klasycznym D-60.	szt.	190
7.	Łapka do szyn Łpa-2 (60E1).	szt.	380
8.	Śruba stopowa M22x72mm z nakrętką.	szt.	380
9.	Pierścień sprężysty trzyzwojowy Pds-25B (Z-3).	szt.	380
10.	Podrozjazdnice drewniane z drewna miękkiego typu IB.	m3	2
11.	Wkręt kolejowy do podkładów drewnianych typu 60A o wym. 24x150mm.	szt.	177
12.	Pierścień sprężysty dwuzwojowy Pds-25A (Z-2).	szt.	177
13.	Płyta żelbetowa przejazdowa wewnętrzna środkowa dwustronnie ukosowana PWŚ typu "CBP" duża o wym. 300x130x18cm.	szt.	1
14.	Płyta żelbetowa przejazdowa zewnętrzna PZ typu "CBP" mała o wym. 300x64x18cm.	szt.	2
15.	Niesort	ton	8307
16.	Tłuczeń klasy I gat. I o frakcji nominalnej 31,5/50mm według normy PN-EN 13450:2004 zgodny z WTWiO ILK3b-5100/10/07 z dnia 22-01-2007r.	ton	12660