

Linia 163; 663 Pytania/odpowiedzi (4)

1. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zabudowę szyn utwardzanych? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu robót tj. długości odcinka do zabudowy oraz o informację w ilu tokach szynowych.

Odp. Zamawiający przewiduje zabudowę szyn utwardzanych zgodnie z przepisami w obu tokach.
Ilości szyn: zadanie 1: poz. I.1.a – całość; poz. I.2.a – 1,1 km
zadanie 2: poz. I.1.a o ok. 0,65 km
Faktyczna ilość wyniknie z opracowanej dokumentacji.

2. Prosimy o informację jakiej długości szyn wymaga Zamawiający do zabudowy.

Odp. szyny o długości 120 mb

3. Prosimy o informację w jakiej lokalizacji Wykonawca będzie miał przetrzymywać wagony do PUN.

Odp. Wagony PUN – postój w stacji Jaworzno Szczakowa

4. Czy pozycja I.3 – Utylizacja podkładów dotyczy całego zakresu robót czy tylko podkładów z pozycji I.2?

Odp. tak dotyczy całego zakresu

5. Zgodnie z PFU – część 2 – tor nr 15 (żeberkowy) należy wykonać naprawę nawierzchni przejazdu kat. F w km 4,440 z zabudową płyt CBP – brak pozycji w RCO odnoszącej się do w/w zakresu robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz jednoznaczne określenie zakresu robót do wyceny.

Odp. Zakres zgodnie z rachunkiem ilościowym. W PFU nie dotyczy (zapis z zadania część 1)

NACZELNIK DZIAŁU

Robert Cichoń