

Gdańsk, dnia 10.09.2024 r.

CS-CAPEX/37/2024

Dotyczy: postępowanie zakupowe nr DZ-CAPEX-U0002.24

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o. o. (dalej: „Zamawiający”) w związku z postępowaniem zakupowym nr DZ-CAPEX-U0002.24 na wykonanie wzmocnienia gruntu (fundamentu palowego) w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Serwisowego grupy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zlokalizowanego na terenie bocznicy kolejowej, działkach w całości nr 28/1, 28/5, 28/6, 28/7 i 72/2 obręb 98 oraz części działek 5/12, 28/3, 28/4, 72/7 obręb 98 w Gdańsku przy ul. Sandomierskiej 19”, informuje, że do Zamawiającego skierowane zostały poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

Proszę o przekazanie projektu palowania wg którego ma zostać wykonana wycena.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oferta obejmować powinna prace wskazane w Załączniku nr 7 Projektu Wykonawczego „Wytyczne w zakresie wzmocnienia gruntu i zabezpieczenia wykopu”. Ponadto wycenić i udokumentować można propozycję autorską, określoną jako Optymalizację, czyli różnicę wartości względem rozwiązania autorskiego, a wartością prac na podstawie Załącznika nr 7.

Pytanie nr 2

Proszę o dokładne określenie zakresu zamówienia. Czy zakres zamówienia ma obejmować palowanie pod fundamenty, pod posadzkę, pod układ drogowy, pod układ kolejowy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy wzmocnienia gruntu pod fundamenty i posadzkę zgodnie z Załącznikiem nr 7 do dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że wykonawca robót ziemnych (wg odrębnego zamówienia) przygotowuje tak front prac iż zakres wykonania wzmocnienia będzie obejmować wykonania platformy roboczej oraz samego wzmocnienia.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w związku z konsultacjami wewnętrznymi, zmienia zakres przedmiotowych postępowań tak, że wykonanie platformy roboczej należy do obowiązków wykonawcy wzmocnienia podłoża. Zmiana nastąpiła w związku z dopuszczeniem możliwości rezygnacji z wykonania platformy roboczej przez Wykonawcę, pod warunkiem przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej alternatywne rozwiązanie, która zapewni bezpieczną pracę palownicy oraz właściwe odwodnienie podłoża na każdym etapie prac budowlanych, co w ocenie Zamawiającego jest możliwe.

Pytanie nr 4

Czy zakres zamówienia obejmuje usunięcie platformy roboczej?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 usunięcie platformy roboczej będzie w zakresie firmy wykonującej wzmocnienie.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający planuje wykonać dodatkowe rozpoznanie geologiczne?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wraz z odpowiedziami opublikowano uzupełnione badania i nie przewiduje innych. Ponadto informujemy, że jest możliwość wykonania własnych badań na potrzeby przygotowania oferty. Uzupełnienie znajduje się w lokalizacji: Dokumenty > Część 3 > Geologia.

Pytanie nr 6

Jaka jest wymagana ilość próbnych obciążeń pali?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że obciążenia pali należy wykonać w 3 szt. próbnego obciążenia dla posadowienia palowania pod stopy i ławy fundamentowe.

Pytanie nr 7

Aktualna długość pali w projekcie wzmocnienia podłoża wykracza poza zakres badań geologicznych. Co w przypadku, gdy założenia projektowe odnośnie warstw poniżej rozpoznania się nie sprawdzą?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie została udzielona powyżej w odpowiedzi nr 5.

Pytanie nr 8

Czy udostępnione będą siły generowane przez Konstrukcję na stopy lub poszczególne pale?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że uzupełnił wytyczne w zakresie sił generowanych przez Konstrukcję na stóp fundamentowych oraz wskazuje na odpowiedź na pytanie nr 1. Uzupełnienie znajduje się w lokalizacji: Dokumenty > Część 3 > Geologia.

Pytanie nr 9

Czy przewidziane jest zabezpieczenie wykopu dla kanałów wewnątrz hali, szczególnie dla ich przegłębień znajdujących się poniżej poziomu ZWG?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że tylko jedno zagłębienie zostało przewidziane w projekcie konstrukcji z wykorzystaniem ścianki szczelnej stalowej, natomiast w zakresie pozostałych właściwe projekty winien być przygotowany przez Generalnego Wykonawcę.

Opracował:
Zespół zakupowy Zamawiającego

Zatwierdził:
Michał Flissikowski