

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZAPEWNIANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
 "Remont torów nr 1,2,3 stacja Włoszczowice linia Nr 73 wraz z wymianą rozjazdów i robotami towarzyszącymi"

Lp.	Nazwa materiału	j.m.	Ilość
1.	Szyna 49 E1 R260, dł 120mb	mb	3 250,00
		tona	160,52
2.	Rz49E1-300 ssbS V=120 km/h, rolki podglicowe, zamki zwrotnicowe.	kpl	4,00
3.	Podrozjazdnice strunobetonowe do Rz49E1 - 300	mb	1 176,80
4.	Podkład strunobetonowy do sprężystego zamocowania szyny typu PS-94/49E1/SB-4.	szt.	2 675,00
5.	Komplet mocowania typu SB szyny do podkładu (4 łapki SB-4; 4 wkładki izolacyjne WKW-49, 2 przekładki podszynowe typu PKW49A1).	szt.	2 675,00
6.	Komplet mocowania typu SB szyny do podkładu (4 łapki SB-4; 4 wkładki izolacyjne WKW-60, 2 przekładki podszynowe typu PKW60K1).	szt.	1 382,00
7.	Niesort	m3	4 266,90
		tona	10 080,56
8.	Tłuczeń klasy I gat. I o frakcji nominalnej 31,5-50mm według normy PN-EN 13450:2004 zgodny z WTWiO ILK3b-5100/10/07 z	tona	10 200,00
9.	Geowłóknina wzmacniająco-separująca TS60.	m2	13 188,60