




Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

Zamawiający:  <b>PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.</b>		PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Wykonawca – Jednostka projektowa – Lider konsorcjum: 		EGIS Poland Sp. z o. o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa Tel. (22) 20 30 100, fax (22) 20 30 101 e-mail: biuro@egis-poland.com
Wykonawca – Jednostka projektowa – Partner konsorcjum: 		Databout Sp. z o. o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7(klatka B), 02-366 Warszawa Tel. (22) 492 71 00, fax (22) 492 71 13 e-mail: kontakt@databout.pl
Nazwa projektu: <p style="text-align: center;"><b>„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”</b></p>		
Nazwa zadania: <p style="text-align: center;"><b>Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"</b></p>		
Adres obiektu budowlanego: Województwo pomorskie, powiat: Gdańsk, Gdynia, gminy: Gdańsk, Gdynia		
Odcinek: <p style="text-align: center;">ODCINEK C1 ul. Letniskowa Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629</p>		
Stadium: <p style="text-align: center;"><b>DOKUMENTACJA PRZETARGOWA</b></p>		
Tom/Część/Zeszyt <p style="text-align: center;"><b>Część 10 - Roboty sanitarne Zeszyt 10.3 Przebudowa sieci gazowej</b></p>		
Tytuł opracowania: <p style="text-align: center;"><b>KOSZTORYS OFERTOWY</b></p>		
Nazwy i kody robót budowlanych CPV: (klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień)		
Dział	45	45000000-7 Roboty budowlane
Grupa	45.1	45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
	45.2	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa	45.2.3	45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
	45.2.31	45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
Nr opracowania:		Data:
2		04.04.2023
Nr egzemplarza:		
1		

**Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w ramach projektu “Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto ODCINEK C1**

KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Nr spec.techn.	Kod ind.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa sieci gazowych - Odcinek G2 – ul. Letniskowa</b>							
			Uwaga: Poniższe pozycje należy wyceniać wraz ze wszystkimi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania w tym robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu, montażem, osprzętem, próbami szczelności, przełączeniami i obejściami tymczasowymi w trakcie przebudowy sieci oraz nadzorem gestorów i użytkowników sieci				
1	ST.07.03.01	SAN-07-003-1	Demontaże i zaślepienia z uzbrojeniem gazociągów Dn150	m	197,00		0,00
2	ST.07.03.01	SAN-07-003-2	Przewierty sterowane maszyną do wierceń poziomych rurami Dn 500-mm	m	76,00		0,00
3	ST.07.03.01	SAN-07-003-3	Rura stalowa do gazu wg PN-EN ISO 3183:2013-05 w klasie wymagań jakościowych PSL 2 izolowanych zewnętrznie trójwarstwowo powłoką izolacyjną 3LPE klasy B3 wg PN-EN ISO 21809-1:2011 z kształtkami DN150	m	205,00		0,00
4	ST.07.03.01	SAN-07-003-4	Rury ochronne, Dn 250-mm	kpl	1,00		0,00
5	ST.07.03.01	SAN-07-003-10	Zasuwa z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa do gazu PN=1.6MPa DN150 wraz z: - teleskopową obudową - skrzynką uliczną do zasuw do zasuw z napisem GAZ,, - płytą podkładową pod zasuwę, - prefabrykowaną płytą do skrzynki zasuw (lub obetonowanie w kształcie płyty 0,5mx0,5mx0,2m)	kpl	2,00		0,00
6	ST.07.03.01	SAN-07-003-11	Sączek wężowy z kołnierzem zaślepiającym DN150	kpl	2,00		0,00
<b>RAZEM KWOTA KOSZTORYSU NETTO BEZ VAT</b>							<b>0,00</b>