




Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

Zamawiający:  PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.		PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa
Wykonawca – Jednostka projektowa – Lider konsorcjum: 		EGIS Poland Sp. z o. o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa Tel. (22) 20 30 100, fax (22) 20 30 101 e-mail: biuro@egis-poland.com
Wykonawca – Jednostka projektowa – Partner konsorcjum: 		Databout Sp. z o. o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7(klatka B), 02-366 Warszawa Tel. (22) 492 71 00, fax (22) 492 71 13 e-mail: kontakt@databout.pl
Nazwa projektu: <p style="text-align: center;">„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”</p>		
Nazwa zadania: <p style="text-align: center;">Odcinek C1 - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"</p>		
Adres obiektu budowlanego: Województwo pomorskie, powiat: Gdańsk, Gdynia, gminy: Gdańsk, Gdynia		
Odcinek: <p style="text-align: center;">ODCINEK C1 Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629</p>		
Stadium: <p style="text-align: center;">DOKUMENTACJA PRZETARGOWA</p>		
Tom/Część/Zeszyt <p style="text-align: center;">Część 10 - Roboty sanitarne Zeszyt 10.3 Przebudowa sieci gazowej bez Letniskowa</p>		
Tytuł opracowania: <p style="text-align: center;">KOSZTORYS OFERTOWY</p>		
Nazwy i kody robót budowlanych CPV: (klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień)		
Dział	45	45000000-7 Roboty budowlane
Grupa	45.1	45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
	45.2	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa	45.2.3	45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
	45.2.31	45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
Nr opracowania:	9	Nr egzemplarza: 1
		Data: 24.02.2023

Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto ODCINEK C1"

KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Nr spec.techn.	Kod. Indy		Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa sieci gazowych - Odcinek G3 – ul. Kielnieńska							
			Uwaga: Poniższe pozycje należy wyceniać wraz ze wszystkimi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania w tym robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu, montażem, osprzętem, próbami szczelności, przełączeniami i obejściami tymczasowymi w trakcie przebudowy sieci oraz nadzorem gestorów i użytkowników sieci				
1	ST.07.03.01	SAN-03-003-01	Demontaże i zaślepienia z uzbrojeniem gazociągów Dn150 wraz z wywozem i utylizacją	m	238,00		0,00
2	ST.07.03.01	SAN-03-003-02	Rura stalowa do gazu wg PN-EN ISO 3183:2013-05 w klasie wymagań jakościowych PSL 2 izolowanych zewnętrznie trójwarstwowo powłoką izolacyjną 3LPE klasy B3 wg PN-EN ISO 21809-1:2011	m	221,50		0,00
3	ST.07.03.01	SAN-03-003-03	Rura stalowa do gazu wg PN-EN ISO 3183:2013-05 w klasie wymagań jakościowych PSL 2 izolowanych zewnętrznie trójwarstwowo powłoką izolacyjną 3LPE klasy B3 wg PN-EN ISO 21809-1:2011	m	65,00		0,00
4	ST.07.03.01	SAN-03-003-04	Rury ochronne, Dn 250-mm	m	122,00		0,00
5	ST.07.03.01	SAN-03-003-05	Rury ochronne, Dn 300-mm	m	43,00		0,00
6	ST.07.03.01	SAN-03-003-06	Zasuwa z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa do gazu PN=1.6MPa DN150 wraz z: - teleskopową obudową - skrzynką uliczną do zasuw do zasuw z napisem GAZ,, - płytą podkładową pod zasuwę, - prefabrykowaną płytą do skrzynki zasuw (lub obetonowanie w kształcie płyty 0,5mx0,5mx0,2m)	kpl	3,00		0,00
7	ST.07.03.01	SAN-03-003-07	Zasuwa z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa do gazu PN=1.6MPa DN200 wraz z: - teleskopową obudową - skrzynką uliczną do zasuw do zasuw z napisem GAZ,, - płytą podkładową pod zasuwę, - prefabrykowaną płytą do skrzynki zasuw (lub obetonowanie w kształcie płyty 0,5mx0,5mx0,2m)	kpl	1,00		0,00
8	ST.07.03.01	SAN-03-003-08	Sączek wężowy z kołnierzem zaślepiającym DN150	kpl	1,00		0,00
9	ST.07.03.01	SAN-03-003-09	Gazociągi rozdzielcze stalowe Dn 150-mm	m	2,00		0,00
10	ST.07.03.01	SAN-03-003-10	Gazociągi rozdzielcze stalowe Dn 200-mm	m	2,00		0,00
11	ST.07.03.01	SAN-03-003-11	Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego Dz110	m	9,00		0,00
12	ST.07.03.01	SAN-03-003-12	Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego Dz160	m	6,00		0,00
Przebudowa sieci gazowych - Odcinek G4 – ul. Kielnieńska							
			Uwaga: Poniższe pozycje należy wyceniać wraz ze wszystkimi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania w tym robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu, montażem, osprzętem, próbami szczelności, przełączeniami i obejściami tymczasowymi w trakcie przebudowy sieci oraz nadzorem gestorów i użytkowników sieci				
13	ST.07.03.01	SAN-03-003-13	Demontaże i zaślepienia z uzbrojeniem gazociągów Dn150 wraz z wywozem i utylizacją	m	208,00		0,00

Odcinek C1 – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Gdynia Osowa- Gdynia Główna realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym
Bydgoszcz - Trójmiasto"

14	ST.07.03.01	SAN-03-003-14	Rura stalowa do gazu wg PN-EN ISO 3183:2013-05 w klasie wymagań jakościowych PSL 2 izolowanych zewnętrznie trójwarstwowo powłoką izolacyjną 3LPE klasy B3 wg PN-EN ISO 21809-1:2011	m	201,00		0,00
15	ST.07.03.01	SAN-03-003-15	Rura stalowa do gazu wg PN-EN ISO 3183:2013-05 w klasie wymagań jakościowych PSL 2 izolowanych zewnętrznie trójwarstwowo powłoką izolacyjną 3LPE klasy B3 wg PN-EN ISO 21809-1:2011	m	65,00		0,00
16	ST.07.03.01	SAN-03-003-16	Rury ochronne, Dn 250-mm	m	118,40		0,00
17	ST.07.03.01	SAN-03-003-17	Rury ochronne, Dn 300-mm	m	47,50		0,00
18	ST.07.03.01	SAN-03-003-18	Zasuwa z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa do gazu PN=1.6MPa DN150 wraz z: - teleskopową obudową - skrzynką uliczną do zasuw do zasuw z napisem GAZ,, - płytą podkładową pod zasuwę, - prefabrykowaną płytą do skrzynki zasuw (lub obetonowanie w kształcie płyty 0,5mx0,5mx0,2m)	kpl	3,00		0,00
19	ST.07.03.01	SAN-03-003-19	Zasuwa z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa do gazu PN=1.6MPa DN200 wraz z: - teleskopową obudową - skrzynką uliczną do zasuw do zasuw z napisem GAZ,, - płytą podkładową pod zasuwę, - prefabrykowaną płytą do skrzynki zasuw (lub obetonowanie w kształcie płyty 0,5mx0,5mx0,2m)	kpl	1,00		0,00
20	ST.07.03.01	SAN-03-003-20	Sączek wężowy z kołnierzem zaślepiającym DN150	kpl	1,00		0,00
21	ST.07.03.01	SAN-03-003-21	Gazociągi rozdzielcze stalowe Dn 150-mm	m	2,00		0,00
22	ST.07.03.01	SAN-03-003-22	Gazociągi rozdzielcze stalowe Dn 200-mm	m	2,00		0,00
23	ST.07.03.01	SAN-03-003-23	Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego Dz110	m	9,00		0,00
24	ST.07.03.01	SAN-03-003-24	Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego Dz160	m	6,00		0,00
RAZEM KWOTA KOSZTORYSU NETTO BEZ VAT							0,00