

Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

Zamawiający:


PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Nazwa projektu:

„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”

Nazwa zadania:

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

Adres obiektu budowlanego:

Województwo pomorskie, powiaty: kartuski, gdański, gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk

Odcinek:

ODCINEK B

Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Stadium:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Tom/Część

Część 10 - Roboty sanitarne
Zeszyt 10.3.2 Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia

Tytuł opracowania:

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwy i kody robót budowlanych CPV: (klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Dział

45 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa
Klasa

45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.2.3 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45.2.4 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Nr opracowania:

10.4

Nr egzemplarza:

1

Data:

02.12.2022

KOSZTORYS OFERTOWY							
L.p.	Nr STWIOREB	Kod ind.	Nazwa i opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
			Odcinek G16				
1			Uwaga: Poniższe pozycje należy wyceniać wraz ze wszystkimi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania w tym robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu, montażem, osprzętem, próbami szczelności, przełączeniami i obejściami tymczasowymi w trakcie przebudowy sieci oraz nadzorem gestorów i użytkowników sieci				
1.1	ST.07.03.02	5032001	Rury stalowe przewodowe SAWH lub SAWL L415ME w klasie wymagań jakościowych PSL 2 zgodne z normą PN-EN-ISO 3183:2020-03 izolowane fabrycznie zewnętrznie trójwarstwowymi powłokami polietylenowymi 3LPE na podkładzie FBE, klasy B3 wg PN-EN ISO 21809-1:2018-12 Dz 323,9 x 7,1 mm	m	87,00		0,00
1.2	ST.07.03.02	5032001	Rura stalowa osłonowa ze stali S355J2H wg PN-EN 10219-1 lub PN-EN 10219-2 izolowana fabrycznie zewnętrznie trójwarstwowymi powłokami polietylenowymi 3LPE klasy B3 wg PN EN ISO 21809-1:2018-12 oraz dodatkowo powłoką z laminatu żywiczno-szkłanego o grubości 5mm. Dz 508 x 8,0 mm	m	45,00		0,00
1.3	ST.07.03.02	5032001	Sączek węchowy DN40	kpl.	3,00		0,00
1.4	ST.07.03.02	5032001	Szafka odpowiednik szafki RN-W-Z1 koloru złotego z fundamentem prefabrykowanym tworzywowym TF1 - wymagania wg : II.2.9.1	kpl.	1,00		0,00
1.5	ST.07.03.02	5032001	Demontaż gazociągu DN300 stal	m	76,00		0,00
						RAZEM	0,00