


**Obiekt ośw-C3**  
km 190+465 LK201  
ul. Kielnieńska w m. Gdańsku  
Własność: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  
nowoprojektowane  
WP: IE/151/2022/JR



l.p.	Oznaczenie	Typ kabla	Przekrój	dł. trasowa [m]	dł. kablowa [m]	Relacja
1	Ko.C3-1	YAKXS	4x35mm <sup>2</sup>	41	51	istn. SO22/1 - proj. SO23/1
2	Ko.C3-2	YAKXS	4x35mm <sup>2</sup>	30	35	proj. SO23/1 - proj. SO24/1
3	Ko.C3-3	YAKXS	4x35mm <sup>2</sup>	29	35	proj. SO24/1 - proj. SO25/1
4	Ko.C3-4	YAKXS	4x35mm <sup>2</sup>	30	35	proj. SO25/1 - proj. SO26/1
5	Ko.C3-5	YAKXS	4x35mm <sup>2</sup>	43	49	proj. SO26/1 - proj. SO27/1
6	Ko.C3-6	YAKXS	4x35mm <sup>2</sup>	34	40	proj. SO27/1 - proj. SO28/1
7	Ko.C3-7	YAKXS	4x35mm <sup>2</sup>	32	37	proj. SO28/1 - proj. SO29/1
8	Ko.C3-8	YAKXS	4x35mm <sup>2</sup>	42	52	proj. SO28/1 - proj. SO28.1/1
9	Ko.C3-9	YAKXS	4x35mm <sup>2</sup>	42	48	proj. SO28.1/1 - proj. SO28.2/1
10	Ko.C3-10	YAKXS	4x35mm <sup>2</sup>	28	40	proj. SO29/1 - istn. SO-138

----- projektowana linia kablowa nn + FeZn 30x4  
• projektowany słup oświetleniowy h=7m, wysięgnik H/W=1m/1m  
× istniejący słup oświetleniowy

Zamawiający		PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa		
Wykonawca - Lider konsorcjum		EGIS Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com		
Wykonawca - Partner konsorcjum		Databout Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl		
Nazwa projektu		„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”		
Nazwa zadania		<b>Odcinek C1</b> - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdańsk Osowa - Gdynia Główna realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”		
Adres obiektu budowlanego		Województwo pomorskie, powiaty: kartuski, m. Gdańsk, m. Gdynia, gminy: Żukowo - G, M. Gdańsk, M. Gdynia,		
Nazwa obiektu budowlanego		Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Stadium	Projekt Wykonawczy
Tom / Część / Tytuł opracowania		TOM II Projekt Wykonawczy Część 5 - Elektroenergetyka nietrakcyjna Zeszyt 2 - Kolizje	Odcinek	Odcinek C1 Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Tytuł rysunku		Plan sytuacyjny -uproszczony		
Data	18.04.2023	Skala	1:1000	Nr rysunku P224-PW-ELE-07-002- 6002-10.1
Zespół autorski				
Stanowisko	Imię i Nazwisko		Nr uprawnień budowlanych	Specjalność uprawnień bud.
Projektant koordynator	mgr inż. Piotr Supernak		MAP/0059/POOE/11	Instalacyjna
Projektant	mgr inż. Piotr Sobiejewski		MAZ/271/POOE/14	Instalacyjna
Projektant	mgr inż. Grzegorz Karpiers		MAP/0036/PBE/21	Instalacyjna
Sprawdzający	mgr inż. Przemysław Łozicki		SWK/0150/PBE/15	Instalacyjna
Opracował	mgr inż. Łukasz Czekaj			
				Podpis