

<p style="text-align: center;">PRZEDMIAR ROBÓT Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa 2. Część T.1 – Wzmocnienia podtorza</p>						
2.1.(Część T.3) Wzmocnienie podtorza						
Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość po uwzględnieniu KNA 125.2	Ceny jednostkowe RCO	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	T-01.02.03	CHEMICZNA STABILIZACJA PODŁOŻA				
1.1	T-01.02.03	Stabilizacja gruntu o grubości 20 cm Po stronie GW: spoiwo	m ²	94 839,00		
1.2	T-01.02.03	Stabilizacja gruntu o grubości 50 cm Po stronie GW: spoiwo	m ²	167 173,00		
1.3	T-01.02.03	Doziarnienie gruntu rodzimego Po stronie GW: Materiał na doziarnienie Po stronie PW: transport wraz z załadunkiem materiału ze stacji Chybie, obsługa wagonów samowyładowczych, wyprofilowanie warstwy przed wykonaniem stabilizacji	m ³	13 669,80		
1.4	T.02.02	Roboty ziemne, nasypowe z gruntów rodzimych, warstwowe ułożenie i wyrównanie Po stronie GW: Materiał, lokalizacja materiału w miejscu wbudowania	m3	34 324,50		
Razem chemiczna stabilizacja podłoża						
2	T-01.02.02	WYMIANA GRUNTÓW				
2.1	T-01.02.02	Wymiana gruntów miękkoplastycznych, plastycznych oraz organicznych Po stronie GW: Materiał Po stronie PW: plantowanie, transport i utylizacja urobku do 10 km	m ³	1 605,00		
2.2	T-01.02.02	Wykonanie wykopu pod półmaterac geosyntetyczny z plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 1 km	m ³	47 171,54		
2.3	T-01.02.02	Wykonanie wykopu pod półmaterac geosyntetyczny z plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 5 km	m ³	28 302,92		
2.4	T-01.02.02	Wykonanie wykopu pod półmaterac geosyntetyczny z plantowaniem i z transportem i utylizacją urobku wykonywane mechanicznie w tym schodkowanie - z transportem do 10 km	m ³	9 434,31		
Razem wymiana gruntów						
3	T-01.02.04	PÓLMATERAC GEOSYNTETYCZNY				
3.1	T-01.02.04	Warstwa mieszanki sortowanej kruszywa łamanego o grubości 50 cm z materiału dostarczonego przez GW Po stronie GW: Materiał Po stronie PW: obsługa wagonów samowyładowczych	m ³	12 065,00		
3.2	T-01.02.04	Warstwa mieszanki sortowanej kruszywa łamanego o grubości 50 cm z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z transportem do 5 km Po stronie GW: Materiał	m ³	12 065,00		
3.3	T-01.02.04	Warstwa mieszanki sortowanej kruszywa łamanego o grubości 50 cm z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z transportem do 15 km Po stronie GW: Materiał	m ³	3 016,25		
3.4	T-01.02.04	Warstwa mieszanki sortowanej kruszywa łamanego o grubości 50 cm z załadunkiem na samochody samowyładowcze PW z transportem do 25 km Po stronie GW: Materiał	m ³	3 016,25		
3.5	T-01.02.04	Warstwa geosyntetyku Po stronie GW: Materiał Po stronie PW: transport materiału ze stacji Chybie	m ²	41 285,00		
Razem półmaterac geosyntetyczny						
4	T-01.02.07	ZBROJENIE NASYPÓW GEOSYNTETYKIEM				
4.1	T-01.02.07	Warstwa geosyntetyku Po stronie GW: Materiał Po stronie PW: transport materiału ze stacji Chybie	m ²	15 520,00		
Razem zbrojenie nasypów geosyntetykiem						
ŁĄCZNIE (netto) :						