



Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

Zamawiający:  PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.	PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa	
Wykonawca – Jednostka projektowa – Lider konsorcjum: 	EGIS Poland Sp. z o. o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa Tel. (22) 20 30 100, fax (22) 20 30 101 e-mail: biuro@egis-poland.com	
Wykonawca – Jednostka projektowa – Partner konsorcjum: 	Databout Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa Tel. (22) 492 71 00, fax (22) 492 71 13 e-mail: kontakt@databout.pl	
Nazwa projektu:	„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”	
Nazwa zadania:	Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"	
Adres obiektu budowlanego:	Województwo pomorskie, powiat: kartuski, gminy: Kartuzy, Żukowo	
Odcinek:	ODCINEK B Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045	
Stadium:	DOKUMENTACJA PRZETARGOWA	
Tom/Część	Część 2 - Roboty drogowe	
Tytuł opracowania:	WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH	
Nazwy i kody robót budowlanych CPV: (klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień)		
<i>Dział</i>	45 45000000-7 Roboty budowlane	
<i>Grupa</i>	45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	
<i>Grupa</i>	45.1 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu	
Nr opracowania:	Nr egzemplarza:	Data:
10	001	02.12.2022

SPIS DZIAŁÓW WYKAZU

Nr	Grupy robót według Wspólnego Słowika Zamówień (CPV)	Spis działów wykazu	Str
	CPV	OPIS	
1.	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	3
2.	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu	3-23

WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH						
BRANŻA DROGOWA - ODCINEK B						
"Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"						
Lp.	Podstawa wyceny / Nr STWiORB	kod poz.	Opis robót	Wycieszenie ilości	J.m.	Ilość jednostek
x	D.01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWACZE			
x	D.01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu			
1		13.02	Zdjęcie warstwy humusu. Dopuszcza się wykorzystanie humusu ponownie do umocnienia skarp pod warunkiem spełnienia zapisów STWiORB - wg załącznika 2.2	Zał. nr 2.2	m3	25 251.58
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m3	811.50
			km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m. Głincz		m3	122.40
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m3	761.91
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przdokowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowa kartuskie		m3	1 853.58
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m3	282.10
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m3	69.00
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m3	240.00
			od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kiełpino		m3	1 230.00
			km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Swierkowa w m. Kiełpino		m3	39.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m3	321.00
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m3	1 095.00
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino		m3	1 992.00
			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m3	168.00
			od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m3	1 006.80
			174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowego Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m3	21.30
			km istn. 175,701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m3	172.50
			od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m3	474.00
			od km ok. 176+000 do km ok. 176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m3	151.00
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m3	610.02
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m3	2 665.58
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębichowo		m3	386.61
			od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębichowo, miasto Gdańsk		m3	1 269.94
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;		m3	27.00
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m3	315.00
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m3	480.00
			od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m3	492.00
			km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino		m3	78.00
			od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Głincz		m3	271.50
			km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m3	72.00
			od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo		m3	588.00
			od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo		m3	939.00
			km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo		m3	270.07
			od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m3	355.40
			plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej		m3	83.96
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m3	569.65
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m3	250.82
			od km ok. 179+270 do km ok. 179+540 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m3	50.01
			od km ok. 179+735 do km ok. 179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m3	97.54
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowa Kartuskie		m3	162.60
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowa Kartuskie		m3	168.82
			Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębichowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębichowo		m3	269.59

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo		m3	151.25
			od km ok. 184+835 do km ok. 185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m3	2 366.03
			od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m3	408.24
			od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębiechowo		m3	1 041.86
x	D.01.02.04		Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
2		21.01	Rozebranie nawierzchni z kruszywa, śr. gr. 20cm		m2	15 411.00
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	550.00
			km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m. Gkincz		m2	340.00
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo		m2	164.00
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	1 565.00
			od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kiełpino		m2	1 800.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m2	555.00
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	280.00
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino		m2	2 520.00
			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m2	395.00
			od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	1 320.00
			km istn. 31+679 - przejazd kolejowo-drogowy kat. C LK 229 wraz z dojazdami		m2	60.00
			174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowego Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	320.00
			od km ok. 176+000 do km ok. 176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m2	213.00
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	821.00
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo		m2	807.00
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m2	820.00
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m2	426.00
			km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino		m2	330.00
			od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo		m2	630.00
			od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m2	82.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	340.00
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	356.00
			od km ok. 179+735 do km ok. 179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	46.00
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m2	270.00
			od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	301.00
			od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębiechowo		m2	100.00
3		22.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych śr. gr. 15cm		m2	11 602.20
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	782.00
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m2	2 312.00
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo kartuskie		m2	2 551.00
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo		m2	955.20
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	190.00
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	576.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m2	140.00
			km istn. 31+679 - przejazd kolejowo-drogowy kat. C LK 229 wraz z dojazdami		m2	40.00
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	1 606.00
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo		m2	222.00
			od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	2 116.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	22.00
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	90.00
4		29.01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej		m2	1 297.00
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino (Zjazdy)		m2	110.00
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo kartuskie		m2	144.00
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo		m2	36.00

**Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH**

		od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	905.00
		Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	37.00
		km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m2	34.00
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m2	31.00
5	27.06	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych		m2	3 453.00
		km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m2	191.00
		od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	142.00
		km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Świerkowa w m. Kiełpino		m2	222.00
		km istn. 175,701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m2	482.00
		od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m2	820.00
		km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;		m2	194.00
		od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Glinz		m2	790.00
		od km ok. 179+270 plac do zawracania po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	111.00
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m2	501.00
6	27.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych		m2	318.00
		plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej		m2	132.00
		od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo			186.00
7	25.02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej		m2	116.00
		km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m2	116.00
8	29.01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej		m2	1 026.03
		km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo kartuskie		m2	855.53
		km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m2	18.50
		km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m2	10.00
		km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębichowo		m2	17.00
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo, chodnik wzdłuż ul. Książąt Pomorskich		m2	125.00
9	29.01	Rozebranie chodników z płytek betonowych małogabarytowych		m2	459.50
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	24.00
		od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	233.00
		km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m2	202.50
10	41.01	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową		m	635.00
		km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo kartuskie		m	79.00
		km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m	20.00
		km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m	22.00
		od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	463.00
		km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębichowo		m	6.00
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m	18.00
		km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m	27.00
11	44.02	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową		m	1 654.00
		km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo kartuskie		m	870.00
		km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m	261.00
		od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m	10.00
		km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m	10.00
		od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	360.00
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo, chodnik wzdłuż ul. Książąt Pomorskich		m	118.00
		Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m	25.00
12	71.01	Rozebranie przepustów z rur betonowych śr. 200mm		m	11.00
		chodnik wzdłuż ul. Książąt Pomorskich		m	11.00
13	71.03	Rozebranie przepustów z rur betonowych śr. 500mm		m	25.00
		km istn. 31+679 - przejazd kolejowo-drogowy kat. C LK 229 wraz z dojazdami		m	9.00
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m	16.00
14	41.01	Rozebranie ścieków betonowych		m	183.00
		km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m	70.00
		km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m	81.00
		km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębichowo		m	32.00
15	27.06	Rozebranie żelbetowych płyt przejazdowych		m2	54.05

**Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH**

			km istn. 166+250 - przebudowa przejazd kolejowo-drogowy kat. B		m2	17.50
			km istn. 166+601 - likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. D LK 201 wraz z dojazdami		m2	17.50
			km istn. 167+541 - przebudowa przejazd kolejowo-drogowy kat. B		m2	12.70
			km istn. 31+679 - przejazd kolejowo-drogowy kat. C LK 229 wraz z dojazdami		m2	6.35
x	D.02.00.00		ROBOTY ZIEMNE			
x	D.02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
16	12.01		Wykonanie wykopów mechanicznie - wg załącznika 2.1	Zał. nr 2.1	m3	47 839.05
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m3	3 861.93
			km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m. Głincz		m3	695.98
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m3	491.08
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przdokowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo kartuskie		m3	1 128.37
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m3	1 595.57
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m3	154.70
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m3	1 173.80
			od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kiełpino		m3	775.92
			km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Świerkowa w m. Kiełpino		m3	102.39
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m3	191.51
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m3	742.34
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino		m3	8 744.05
			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m3	711.16
			od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m3	3 187.96
			174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowego Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m3	98.84
			km istn. 175,701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m3	208.06
			od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m3	185.86
			od km ok. 176+000 do km ok. 176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m3	126.65
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m3	2 221.37
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m3	9 318.60
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębichowo		m3	149.84
			od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębichowo, miasto Gdańsk		m3	2 668.65
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;		m3	101.73
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m3	86.73
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m3	121.71
			od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m3	174.54
			km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino		m3	180.72
			od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Głincz		m3	147.78
			km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m3	28.81
			od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo		m3	753.59
			od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo		m3	858.24
			km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo		m3	403.00
			od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m3	272.72
			plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej		m3	165.14
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m3	184.46
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m3	405.98
			od km ok. 179+270 do km ok. 179+540 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m3	45.11
			od km ok. 179+735 do km ok. 179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m3	137.87
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m3	248.39
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m3	613.00
			Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębichowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębichowo		m3	1 563.24
			od km ok. 184+835 do km ok. 185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębichowo		m3	950.00
			od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębichowo		m3	186.34

**Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH**

			od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębichowo		m3	1 675.32
x	D.02.03.01		Wykonanie nasypów			
17		14.05	Wykonanie nasypów mechanicznie - wg załącznika 2.1	Zał. nr 2.1	m3	31 454.38
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m3	2 931.93
			km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m.Gkincz		m3	2.38
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo		m3	1 332.23
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo kartuskie		m3	15 922.46
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębichowo		m3	211.99
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m3	1.16
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m3	418.42
			od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m.Kiełpino		m3	875.23
			km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul.Swierkowa w m.Kiełpino		m3	0.49
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kiełpino		m3	1 089.07
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m3	985.20
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m.Kiełpino		m3	484.65
			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m3	1.87
			od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m.Borkowo		m3	153.45
			174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowego Droga gminna ul. Spacerowa w m.Borkowo		m3	11.88
			km istn. 175,701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m3	87.16
			od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m.Borkowo		m3	548.79
			od km ok. 176+000 do km ok.176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m.Borkowo		m3	116.45
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m3	1.26
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m3	68.22
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębichowo		m3	1 884.36
			od km ok.186+470 do km ok.186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębichowo, miasto Gdańsk		m3	277.80
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;		m3	0.60
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m3	308.74
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m3	976.21
			od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m3	691.78
			km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino		m3	1.37
			od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Głincz		m3	412.05
			km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m3	20.33
			od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo		m3	81.05
			od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo		m3	329.22
			od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m3	381.99
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m3	8.09
			od km ok. 179+270 do km ok.179+540 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m3	8.11
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m3	0.28
			dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębichowo		m3	77.71
			od km ok. 184+835 do km ok.185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębichowo		m3	750.40
18		14.05	Wykonanie górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego spoiwem lub gruntu niewysadzinowego wg PN-S-02205:1998 - wg załącznika 2.1	Zał. nr 2.1	m3	5 512.62
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m3	695.83
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo		m3	820.00
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo kartuskie		m3	2 784.25
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m3	95.03
			km istn. 175,701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m3	42.28
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębichowo		m3	560.00
			km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo		m3	46.48

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			od km ok. 184+835 do km ok. 185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m3	468.75
19	14.05		Wykonanie uzupełnienia pod pobocznymi z gruntów niewysadziniowych grupy G1 wg PN-S-02205:1998		m3	1 287.63
			Drogi KR3 - wg załącznika 6.1		m3	102.85
			Drogi KR2 - wg załącznika 6.2		m3	494.41
			Drogi KR1 - wg załącznika 6.3		m3	230.52
			Drogi KR1-dojazdy - wg załącznika 6.4		m3	459.85
x	D.02.04.04		Warstwa geowłókniny na przejazdach kolejowo-drogowych			
20	11.01		Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny (przejazdy kolejowo-drogowe) - wg załącznika 5.1	Zał. nr 5.1	m2	198.15
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kielpino		m2	82.65
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		m2	76.50
			km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m2	39.00
x	D.03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
x	D.03.01.01		Przepusty pod drogami			
21	13.01		Ułożenie przepustów pod drogami z rur o średnicy od 600mm do 1000mm - wg załącznika 7.1 wraz z wykonaniem: - fundamentu z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm pod przepustem o grubości 30 cm po zagęszczeniu $Is \geq 0,98$, - podsypki z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm pod przepustem o grubości 10 cm po zagęszczeniu $Is \geq 0,98$, - zasypki konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu $Is \geq 0,98$.	Zał. nr 7.1	m	25.50
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kielpino		m	12.50
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m	13.00
22	12.01		Wykonanie obudowy wlotów i wylotów przepustów drobnymi elementami betonowymi lub kamiennymi ułożonymi na fundamencie betonowym C8/10 gr. 10cm - wg załącznika 7.1	Zał. nr 7.1	m2	33.50
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kielpino		m2	8.00
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	25.50
23	12.01		Wykonanie obudowy wlotów i wylotów przepustów prefabrykowanymi sciankami czołowymi o wym. 1,50mx1,16m gr. 10cm - wg załącznika 7.1	Zał. nr 7.1	szt	4.00
x	D.03.03.01		Sączki podłużne			
24	51.01		Wykonanie drenażu podłużnego (sączka wym. 0.60mx0.40m) wypełnionego żwirem i kłincem 8/31,5 mm w geowłókninie separacyjno-filtracyjnej		m	581.50
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		m	240.00
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kielpino		m	156.00
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m	67.50
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie		m	118.00
25	51.02		Wykonanie warstwy drenującej z tłucznia kamiennego 40/63 mm (wym. min. 0,80mx0,40m) w geowłókninie separacyjno-filtracyjnej i zasypką z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm		m	400.00
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m	400.00
x	D.04.00.00		PODBUDOWY, ULEPSZONE PODŁOŻE			
x	D.04.04.02		Podbudowa zasadnicza i pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
26	23.01		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C50/30, gr. 15 cm, (zjazdy indywidualne) - wg załącznika 6.6	Zał. nr 6.6	m2	3 391.68
			od km ok. 164+270 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	18.50
			od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kielpino		m2	110.50
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kielpino		m2	91.00
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	48.25
			km istn. 167+542 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 2925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		m2	407.50
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kielpino		m2	22.50
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	90.00
			km istn. 168,849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kielpino		m2	116.50
			km istn. 169+263 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m2	63.50
			od km ok. 174+250 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	153.50
			174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowy Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	43.00
			km istn. 175+702 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m2	101.50
			od km ok. 175+702 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m2	199.00

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	195.50
			Dojazd do kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	141.88
			od km ok. 178+230 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	605.87
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+200 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	260.10
			km istn. 182+463 - wiadukt drogowy DP nr 2900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		m2	370.10
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 2902G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo oraz Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo		m2	157.58
			km istn. 184+732 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 257005G - ul. Piaskowa m.Rębiechowo		m2	25.63
			od km ok. 184+835 do km ok. 185+250 Dojazd po stronie lewej LK202 w m. Rębiechowo		m2	41.61
			od km ok. 186+470 do km ok.1286+840 Droga gminna nr 242662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	51.55
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Recbiechowo		m2	76.61
27	23.01		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C50/30, gr.15 cm, (chodniki, bezpieczniki) - wg załącznika 10.1 i 10.3	Zał. nr 10.1 Zał. nr 10.3	m2	4 331.82
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino - dojście do kontenera		m2	10.50
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo		m2	350.00
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		m2	1 024.94
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m2	739.59
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	108.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kiełpino		m2	113.30
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kiełpino - utwardzenie terenu przy kontenerach i istn. budynku dworca		m2	210.00
			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo - dojście do kontenera		m2	12.50
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	1 151.65
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	46.15
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębiechowo		m2	138.48
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	71.31
			chodnik przy ul. Książąt Pomorskich		m2	96.48
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m2	258.92
28	25.01		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C50/30, gr. 22 cm, (ścieżki pieszo-rowerowe) - wg załącznika 10.2	Zał. nr 10.2	m2	2 169.06
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo		m2	681.61
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		m2	1 095.10
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m2	392.35
29	25.01		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C50/30, gr. 22 cm, (zjazdy publiczne) - wg załącznika 6.5	Zał. nr 6.5	m2	347.45
			od km ok. 164+270 do km ok.164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	41.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kiełpino		m2	41.00
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m.Kiełpino		m2	67.50
			od km ok. 178+230 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	81.86
			km istn. 182+463 - wiadukt drogowy DP nr 2900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		m2	56.75
			od km ok.186+470 do km ok.1286+840 Droga gminna nr 242662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	59.34
30	25.01		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C50/30, gr. 22 cm, (zatoki postojowe) - wg załącznika 6.7	Zał. nr 6.7	m2	281.14
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino		m2	92.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	55.70
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy ul. Remusa Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m2	59.12
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m2	36.36
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 2902G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m2	37.96
31	25.01		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C50/30, gr. 22 cm, E2≥160 MPa (drogi KR3) - wg załącznika 6.1	Zał. nr 6.1	m2	1 267.18
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	826.50
			km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m.Gliniec		m2	440.68
32	25.01		Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C50/30, gr. 22 cm, E2≥130 MPa (drogi KR2) - wg załącznika 6.2	Zał. nr 6.2	m2	19 013.29
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	256.77

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

		od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	2 151.23
		km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m2	1 038.00
		od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	2 514.56
		od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino		m2	4 417.59
		od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	2 322.00
		od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	3 013.32
		km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo		m2	962.95
		od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	2 336.86
33	25.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C50/30, gr. 22 cm, E2≥130 MPa (drogi KR1) - wg załącznika 6.3	Zał. nr 6.3	m2	5 183.67
		od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kiełpino		m2	36.72
		km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Swierkowa w m. Kiełpino		m2	249.18
		km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m2	538.09
		od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	1 897.41
		174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowego Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	180.82
		km istn. 175+701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m2	707.18
		od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m2	1 367.77
		od km ok. 176+000 do km ok. 176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m2	206.50
34	25.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C50/30, gr. 22 cm, E2≥130 MPa (dojazdy wewnętrzne KR1) - wg załącznika 6.4	Zał. nr 6.4	m2	20 683.84
		km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;		m2	267.23
		od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m2	1 270.14
		od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m2	1 007.59
		od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m2	1 004.68
		km istn. 168,849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino		m2	618.91
		od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Glinicz		m2	964.68
		km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m2	265.64
		od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo		m2	1 916.82
		od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo		m2	2 152.00
		km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo		m2	312.50
		od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m2	735.20
		plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej		m2	378.96
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	470.00
		Dojazd do kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	1 077.91
		od km ok. 179+270 do km ok. 179+540 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	204.91
		od km ok. 179+735 do km ok. 179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	288.95
		km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m2	359.50
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m2	500.77
		Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo		m2	545.09
		dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo		m2	192.50
		od km ok. 184+835 do km ok. 185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	2 253.50
		od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	582.14
		od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębiechowo		m2	3 314.23
35	13.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej (w-wa dolna) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C50/30, gr. 22 cm, E2≥160 MPa - wg załącznika 6.1	Zał. nr 6.1	m2	7 103.63
		km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	1 317.59
		km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m2	2 046.00
		km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie		m2	2 914.27
		km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo		m2	825.77

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

x	D.04.05.01		Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym			
36		31.03	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2 gr. 15 cm, (chodnik, utwardzenie terenu, bezpiecznik) G4 - wg załącznika 10.1 i 10.3	Zał. nr 10.1 Zał. nr 10.3	m2	4 331.82
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino - dojście do kontenera		m2	10.50
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m2	350.00
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie		m2	1 024.94
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo		m2	739.59
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	108.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m2	113.30
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino - utwardzenie terenu przy kontenerach i istn. budynku dworca		m2	210.00
			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo - dojście do kontenera		m2	12.50
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	1 151.65
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	46.15
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo		m2	138.48
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	71.31
			chodnik przy ul. Książąt Pomorskich		m2	96.48
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowa Kartuskie		m2	258.92
37		31.03	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2 gr. 20 cm, (ścieżki pieszo-rowerowe) - wg załącznika 10.2	Zał. nr 10.2	m2	2 169.06
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo			681.61
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowa Kartuskie			1 095.10
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo			392.35
38		31.03	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2 gr. 20 cm, (zjazdy indywidualne, G4) - wg załącznika 6.6	Zał. nr 6.6	m2	3 519.76
			od km ok. 164+270 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	18.50
			od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kiełpino		m2	120.50
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m2	91.00
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	53.25
			km istn. 167+542 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 2925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	445.50
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino		m2	24.50
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m2	98.00
			km istn. 168,849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino		m2	128.90
			km istn. 169+263 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m2	69.50
			od km ok. 174+250 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	162.70
			174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowy Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	47.00
			km istn. 175+702 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m2	105.10
			od km ok. 175+702 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m2	219.80
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	247.50
			od km ok. 178+230 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	605.87
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+200 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	260.10
			km istn. 182+463 - wiadukt drogowy DP nr 2900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowa Kartuskie		m2	370.10
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 2902G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo oraz Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo		m2	171.61
			km istn. 184+732 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 257005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo		m2	34.60
			od km ok. 184+835 do km ok. 185+250 Dojazd po stronie lewej LK202 w m. Rębiechowo		m2	54.30
			od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 242662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	54.73
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	42.20
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Rębiechowo		m2	94.50
39		31.01	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C0,4/0,5 gr. 25 cm, (drogi KR3, G4) - wg załącznika 6.1	Zał. nr 6.1	m2	2 640.68
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	1 162.68

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m.Glinz		m2	411.92
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m2	1 066.08
40	31.01		Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C0,4/0,5 gr. 25 cm, (drogi KR2, G4) - wg załącznika 6.2	Zał. nr 6.2	m2	10 828.12
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	112.80
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	2 599.20
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino		m2	245.44
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	2 661.56
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Radańska w m.Kielpino		m2	5 209.12
41	31.03		Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2 gr. 30cm, (zjazdy publiczne, G4) - wg załącznika 6.5	Zał. nr 6.5	m2	347.45
			od km ok. 164+270 do km ok.164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	41.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino		m2	41.00
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Radańska w m.Kielpino		m2	67.50
			od km ok. 178+230 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	81.86
			km istn. 182+463 - wiadukt drogowy DP nr 2900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		m2	56.75
			od km ok.186+470 do km ok.1286+840 Droga gminna nr 242662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	59.34
x	D.04.02.02		Warstwa mrozoochronna			
42	64.01		Wykonanie warstwy mrozoochronnej (odsączającej) z mieszanki niezwiązanej 0/63mm C _{NR} , k≥8m/dobę, gr. 22 cm, E2≥80 MPa (drogi KR2, G4) - wg załącznika 6.2	Zał. nr 6.2	m2	7 362.82
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	2 744.77
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Radańska w m.Kielpino		m2	4 618.05
43	64.01		Wykonanie warstwy mrozoochronnej (odsączającej) z mieszanki niezwiązanej 0/63mm C _{NR} , k≥8m/dobę, gr. 28 cm, E2≥100 MPa (drogi KR3, G4) - wg załącznika 6.1	Zał. nr 6.1	m2	1 132.36
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		m2	1 132.36
44	63.01		Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, gr. 18 cm, E2≥100 MPa (drogi KR3, G1) - wg załącznika 6.1	Zał. nr 6.1	m2	10 208.67
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		m2	1 183.17
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo		m2	3 532.72
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		m2	5 492.78
45	64.01		Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, gr. 22 cm, E2≥80 MPa (drogi KR2, G4) - wg załącznika 6.2	Zał. nr 6.2	m2	3 255.07
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	128.18
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	2 469.95
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino		m2	567.73
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	89.20
46	64.01		Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, gr. 22 cm, E2≥100 MPa (drogi KR3, G4) - wg załącznika 6.1	Zał. nr 6.1	m2	1 548.69
			km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m.Glinz		m2	482.64
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m2	1 066.05
47	64.04		Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, gr. 30 cm, E2≥80 MPa (drogi KR2, G4) - wg załącznika 6.2	Zał. nr 6.2	m2	8 715.70
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	2 741.00
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	3 249.43
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębiechowo		m2	197.64
			od km ok. 186+470 do km ok.186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	2 527.63
48	64.04		Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, gr. 30 cm, E2≥80 MPa (drogi KR1, G4) - wg załącznika 6.3	Zał. nr 6.3	m2	9 702.23
			od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m.Kielpino		m2	4 144.37
			km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul.Świerkowa w m.Kielpino		m2	277.50

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m2	469.17
			od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m.Borkowo		m2	2 143.23
			174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowego Droga gminna ul. Spacerowa w m.Borkowo		m2	205.70
			km istn. 175+701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m2	671.30
			od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m.Borkowo		m2	1 557.97
			od km ok. 176+000 do km ok. 176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m.Borkowo		m2	233.00
49	64.04		Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, gr. 30 cm, E2≥80MPa (dojazdy wewnętrzne KR1, G4) - wg załącznika 6.4	Zał. nr 6.4	m2	16 572.30
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;		m2	287.83
			km istn. 168,849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino		m2	536.37
			od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Glincz		m2	1 091.00
			km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m2	300.30
			od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo		m2	2 084.93
			od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo		m2	2 441.63
			km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo		m2	345.50
			od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m2	814.40
			plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej		m2	393.74
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	537.00
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	1 142.48
			od km ok. 179+270 plac do zawracania po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	213.47
			od km ok. 179+735 do km ok. 179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	326.47
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy ul. Remusa Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m2	396.73
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m2	575.77
			Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo		m2	593.45
			dojazd do parkingu przy dojeździe do peronów przy P.O. Rębiechowo		m2	194.25
			od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	625.57
			od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębiechowo		m2	3 671.40
50	64.04		Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, gr. 30 cm, E2≥80MPa (zatoki postojowe) - wg załącznika 6.7	Zał. nr 6.7	m2	285.14
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;		m2	96.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	55.70
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy ul. Remusa Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m2	59.12
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m2	36.36
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 2902G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m2	37.96
x	D.04.07.01		Podbudowa z betonu asfaltowego			
51	11.06		Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm (drogi powiatowe) KR3 - wg załącznika 6.1	Zał. nr 6.1	m2	7 122.71
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	1 275.71
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo		m2	2 009.00
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przdokowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		m2	2 937.14
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m2	900.86
x	D.05.00.00		NAWIERZCHNIE			
x	D.05.01.04a		Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
52	23.01		Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązananej 0/31,5 mm gr. 15 cm (drogi powiatowe) KR3 - wg załącznika 6.1	Zał. nr 6.1	m2	1 126.53
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	735.27
			km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m.Glincz		m2	391.27
53	23.01		Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązananej 0/31,5 mm gr. 15 cm (drogi gminne) KR2 - wg załącznika 6.2	Zał. nr 6.2	m2	5 780.47
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kiełpino		m2	465.00
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	2 082.53
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m.Kiełpino		m2	3 232.93
54	23.01		Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązananej 0/31,5 mm gr. 15 cm (drogi gminne) KR1 - wg załącznika 6.3	Zał. nr 6.3	m2	5 405.53

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kielpino		m2	3 030.60
			km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Świerkowa w m. Kielpino		m2	210.67
			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m2	448.60
			od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	1 568.60
			174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowego Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	147.07
55		23.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 15 cm (dojazdy wewnętrzne) KR1 - wg załącznika 6.4	Zał. nr 6.4	m2	13 565.35
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kielpino Kartuskie w m. Kielpino;		m2	125.93
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	984.20
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	819.47
			od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	815.87
			km istn. 168,849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kielpino		m2	553.60
			km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m2	185.33
			od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo		m2	1 688.67
			od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo		m2	1 784.00
			od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m2	473.80
			Dojazd do kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	762.71
			od km ok. 179+735 do km ok. 179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	228.40
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy ul. Remusa Dojazd pod wiaduktem w m. Pepowo Kartuskie		m2	299.47
			od km ok. 184+835 do km ok. 185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	1 762.60
			od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	343.30
			od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębiechowo		m2	2 738.00
56		23.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 15 cm (zjazdy publiczne) KR1 - wg załącznika 6.5	Zał. nr 6.5	m2	122.31
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kielpino		m2	63.00
			od km ok. 178+230 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	59.31
57		23.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy indywidualne) KR1 - wg załącznika 6.6	Zał. nr 6.6	m2	1 630.50
			od km ok. 164+270 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	16.00
			od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kielpino		m2	98.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kielpino		m2	65.00
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	42.00
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kielpino		m2	20.00
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	80.00
			km istn. 168,849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kielpino		m2	101.00
			km istn. 169+263 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m2	56.00
			od km ok. 174+250 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	142.00
			174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowego Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	38.00
			km istn. 175+702 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m2	97.00
			od km ok. 175+702 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m2	173.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	130.50
			Dojazd do kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	89.71
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+200 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	260.10
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 2902G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo oraz Dojazd do dz. ew. nr 36/4 - ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo		m2	107.77
			km istn. 184+732 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 257005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo		m2	14.42
			od km ok. 184+835 do km ok. 185+250 Dojazd po stronie lewej LK202 w m. Rębiechowo		m2	25.75
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	20.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Rębiechowo		m2	54.25
x	D.05.03.05b		Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca			
58		11.04	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm (drogi powiatowe) KR3 - wg załącznika 6.1	Zał. nr 6.1	m2	7 095.00
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kielpino - Pstra Suka w m. Kielpino		m2	1 268.40

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo		m2	1 999.00
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przdokowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		m2	2 928.80
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m2	898.80
59	12.04		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm (drogi gminne) KR2 - wg załącznika 6.2	Zał. nr 6.2	m2	11 394.81
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	241.38
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	2 012.88
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino		m2	439.63
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	85.30
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m.Kielpino		m2	640.88
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	2 309.00
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	2 697.13
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębiechowo		m2	887.25
			od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	2 081.38
60	11.04		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm (dojazdy wewnętrzne) KR1 - wg załącznika 6.4	Zał. nr 6.4	m2	2 042.01
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kielpino Kartuskie w m. Kielpino;		m2	149.40
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	54.60
			km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m2	108.20
			od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m2	137.40
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	417.00
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	228.80
			od km ok. 179+270 plac do zawracania po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	194.00
			Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo		m2	261.01
			dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo		m2	189.20
			od km ok. 184+835 do km ok. 185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	140.20
			od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	162.20
61	11.04		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm (zjazdy publiczne) KR1 - wg załącznika 6.5	Zał. nr 6.5	m2	294.18
			od km ok. 164+270 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	38.84
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino		m2	38.84
			od km ok. 178+230 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	169.97
			od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 242662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	46.53
x	D.05.03.05a		Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna			
62	21.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm (drogi gminne) KR2 - wg załącznika 6.2	Zał. nr 6.2	m2	11 209.25
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	238.75
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	1 992.75
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino		m2	433.50
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	83.50
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m.Kielpino		m2	634.00
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	2 304.00
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	2 626.00
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębiechowo		m2	873.00
			od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	2 023.75
63	21.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm (dojazdy wewnętrzne) KR1 - wg załącznika 6.4	Zał. nr 6.4	m2	2 015.33
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kielpino Kartuskie w m. Kielpino;		m2	148.25

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	53.00
			km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m2	106.80
			od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m2	134.50
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	413.00
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	225.50
			od km ok. 179+270 plac do zawracania po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	192.50
			Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo		m2	256.66
			dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo		m2	188.37
			od km ok. 184+835 do km ok. 185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	137.00
			od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	159.75
64	21.04		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm (zjazdy publiczne) KR1 - wg załącznika 6.5	Zał. nr 6.5	m2	272.81
			od km ok. 164+270 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	38.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kielpino		m2	38.00
			od km ok. 178+230 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	155.26
			od km ok. 186+470 do km ok. 1286+840 Droga gminna nr 242662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	41.55
65	21.04		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm (zjazdy indywidualne) KR1 - wg załącznika 6.6	Zał. nr 6.6	m2	126.19
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kielpino		m2	15.00
			km istn. 167+542 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 2925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		m2	53.00
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 2902G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo oraz Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo		m2	13.00
			od km ok. 186+470 do km ok. 1286+840 Droga gminna nr 242662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	45.19
x	D.05.03.13		Nawierzchnia z mieszanki mastyksovo-grysowej (SMA)			
66	13.03		Wykonanie warstwy ścieralnej mieszanki SMA 8 gr. 4 cm (drogi powiatowe) KR3 - wg załącznika 6.1	Zał. nr 6.1	m2	7 253.00
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		m2	1 263.00
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m2	2 170.00
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie		m2	2 922.75
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo		m2	897.25
x	D.05.03.23a		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników			
67	15.03		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. ~5cm (dojazdy wewnętrzne) - wg załącznika 6.4	Zał. nr 6.4	m2	778.77
			plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej		m2	222.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	56.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowa Kartuskie		m2	500.77
68	15.03		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. ~5cm (zjazdy publiczne) - wg załącznika 6.5	Zał. nr 6.5	m2	56.75
			km istn. 182+463 - wiadukt drogowy DP nr 2900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowa Kartuskie		m2	56.75
69	15.03		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. ~5cm (zjazdy indywidualne) - wg załącznika 6.6	Zał. nr 6.6	m2	1 334.27
			km istn. 167+542 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 2925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		m2	307.00
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	51.30
			od km ok. 178+230 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	605.87
			km istn. 182+463 - wiadukt drogowy DP nr 2900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowa Kartuskie		m2	370.10
70	15.03		Wykonanie chodnika z kostki betonowej koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce piaskowej o grubości ~3 cm - wg załącznika 10.1	Zał. nr 10.1	m2	3 825.92
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino - dojście do kontenera		m2	10.50
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m2	350.00
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowa Kartuskie		m2	1 024.94
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo		m2	739.59
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	108.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kielpino		m2	113.30
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kielpino - utwardzenie terenu przy kontenerach i istn. budynku dworca		m2	210.00
			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo - dojście do kontenera		m2	12.50

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	645.75	
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	46.15	
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębichowo		m2	138.48	
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	71.31	
			chodnik przy ul. Książąt Pomorskich		m2	96.48	
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m2	258.92	
71	15.03		Wykonanie chodnika z kostki betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm na podsypce piaskowej o grubości ~3 cm (przejścia dla pieszych)		m2	86.00	
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m2	16.00	
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m2	8.00	
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie		m2	38.40	
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo			23.60	
72	15.03		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. ~3cm (bezpieczniki) - wg załącznika 10.3	Zał. nr 10.3	m2	505.90	
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	505.90	
73	15.03		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej beżowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. ~3cm (ścieżki rowerowe) - wg załącznika 10.2	Zał. nr 10.2	m2	2 169.06	
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m2	681.61	
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie		m2	1 095.10	
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m2	392.35	
74	15.03		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. ~5cm (zatoki postojowe) - wg załącznika 6.7	Zał. nr 6.7	m2	281.14	
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;		m2	92.00	
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	55.70	
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy ul. Remusa Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m2	59.12	
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m2	36.36	
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 2902G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m2	37.96	
75	15.03		Wykonanie płyt ostrzegawczych/dotykowych 30x30cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej o grubości ~5 cm (przejścia dla pieszych)		m2	26.40	
			km istn. 166+250 Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m2	2.40	
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m2	7.20	
			dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo - ul. Chrobrego		m2	2.40	
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo kartuskie		m2	4.80	
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m2	4.80	
			km istn. 184+835 DP nr 1902G ul. Barniewicka		m2	4.80	
x	D.06.00.00		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
x	D.06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
76	22.01		Humusowanie grubością warstwy 15 cm wraz z obsianiem mieszanką traw		m2	13 113.98	
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	525.90	
			km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m. Gkincz		m2	91.43	
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m2	443.65	
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo kartuskie		m2	1 420.05	
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m2	82.32	
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	32.10	
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	164.22	
			od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kiełpino		m2	673.82	
			km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Świerkowa w m. Kiełpino		m2	65.04	
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m2	197.31	
			od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	343.92	
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino		m2	899.76	
			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m2	60.98	
			od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo		m2	563.63	
			km istn. 31+679 - przejazd kolejowo-drogowy kat. C LK 229 wraz z dojazdami		m2	100.00	
			km istn. 175,701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m2	100.37	

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m.Borkowo		m2	182.85
			od km ok. 176+000 do km ok.176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m.Borkowo		m2	71.24
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	103.11
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	1 734.07
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębiechowo		m2	311.03
			od km ok.186+470 do km ok.186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	607.38
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m2	111.09
			od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m2	207.00
			od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino		m2	207.00
			km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino		m2	75.75
			od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Glinicz		m2	77.63
			od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo		m2	71.07
			od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo		m2	169.05
			km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo		m2	182.99
			od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m2	84.54
			plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej		m2	6.12
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo, chodnik przy ul. K.Pomorskich		m2	756.19
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	106.58
			km ok. 179+270 plac do zawracania po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	28.76
			od km ok. 179+735 do km ok.179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	5.77
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie - ul.Remusa		m2	131.61
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowa Kartuskie		m2	42.49
			Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo		m2	187.88
			dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo		m2	58.77
			od km ok. 184+835 do km ok.185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	1 531.45
			od km ok. 185+290 do km ok.185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	298.06
x	D.06.01.01		Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi			
77		66.02	Umocnienie skarp płytą ażurową 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i fundamencie z mieszanki niezwiązanej CNR gr. 10 cm		m2	118.00
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m2	118.00
x	D.06.02.01a		Przepusty z rur z tworzywa sztucznego			
78		12.01	Wykonanie zarurowania rowów z rur HDPE o średnicy 50 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm oraz na fundamencie żwirowym 0/31,5mm zagęszczonym do $\rho_s \geq 0,98$ gr. 20 cm (zjazdy)		m	85.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo, przebudowa chodnika dla pieszych		m	43.00
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	28.50
			od km ok.186+470 do km ok.186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m	13.50
79		12.01	Wykonanie obudowy wlotów i wylotów zarurowania rowu drobnymi elementami kamiennymi ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm szczeliny w kostce wypełnione zaprawą cementową		m2	9.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo, przebudowa chodnika dla pieszych		m2	4.50
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	3.00
			od km ok.186+470 do km ok.186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	1.50
x	D.06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy			
80		11.01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm CNR, gr. 10 cm (zjazdy) - wg załączników 6.5, 6.6	Zał. nr 6.5 Zał. nr 6.6	m2	892.52
			zjazdy publiczne		m2	50.30
			zjazdy indywidualne		m2	842.22
81		11.01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm, gr. 15 cm (drogi powiatowe, gminne, dojazdy wewnętrzne) - wg załącznika 9	Zał. nr 9	m2	14 951.09
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	899.33
			km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m.Gkincz		m2	133.20
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo		m2	130.00
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowa Kartuskie		m2	141.75
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m2	25.75
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m2	32.47
			od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino		m2	768.33

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

		od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m.Kielpino		m2	1 540.53
		km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul.Świerkowa w m.Kielpino		m2	62.93
		km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino		m2	191.27
		od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201		m2	609.07
		od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m.Kielpino		m2	1 303.73
		km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m2	166.13
		od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m.Borkowo		m2	554.80
		174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowy Droga gminna ul. Spacerowa w m.Borkowo		m2	59.20
		km istn. 175+701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m2	213.87
		od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m.Borkowo		m2	449.93
		od km ok. 176+000 do km ok.176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m.Borkowo		m2	86.27
		od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	17.27
		od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m2	757.20
		km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębiechowo		m2	161.47
		od km ok.186+470 do km ok.186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		m2	620.87
		km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kielpino Kartuskie w m. Kielpino;		m2	59.47
		od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	396.33
		od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	356.60
		od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kielpino		m2	322.47
		km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kielpino		m2	194.93
		od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Gkincz		m2	62.07
		km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m2	64.13
		od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo		m2	417.40
		od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo		m2	949.67
		km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo		m2	26.20
		od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej		m2	257.87
		plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej		m2	92.95
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m2	81.80
		Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m2	197.53
		km ok. 179+270 Plac do zawracania lewej LK201 w m. Żukowo		m2	27.80
		od km ok. 179+735 do km ok.179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo		m2	122.13
		km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m2	121.13
		Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m2	76.47
		Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo		m2	147.47
		dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo		m2	31.10
		od km ok. 184+835 do km ok.185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	716.40
		od km ok. 185+290 do km ok.185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo		m2	141.27
		od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębiechowo		m2	1 162.52
82	11.01	Wykonanie poboczy umocnionych drobnymi elementami kamiennymi gr. 15cm ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm (drogi pod wiaduktami) - wg załącznika 9	Zał. nr 9	m2	246.10
		km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m.Gkincz		m2	38.70
		km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul.Świerkowa w m.Kielpino		m2	35.50
		km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo		m2	18.00
		km istn. 175+701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m2	68.00
		km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kielpino		m2	43.00
		km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo		m2	42.90
x	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC			
x	D.08.01.01	Krawężniki betonowe			
83	12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie z betonu cementowego klasy C12/15 i V=0,090 m3/m - wg załącznika 11.1	Zał. nr 11.1	m	3 737.53
		km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino - dojście do kontenera		m	292.00

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo		m	490.90
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przdokowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		m	733.44
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m	373.36
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m	110.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino		m	177.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino - utwardzenie terenu przy kontenerach i istn. budynku dworca		m	7.00
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	978.84
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	23.90
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębiechowo		m	73.21
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m	120.67
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m	28.80
			km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy- ul. Remusa Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie		m	42.60
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m	198.98
			dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo		m	86.83
84	12.04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu cementowego klasy C12/15 i V=0,046 m3/m - wg załącznika 11.1	Zał. nr 11.1	m	995.23
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	995.23
x	D.08.03.01		Obrzeża betonowe			
85	12.04		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu cementowego klasy C 12/15 i V=0,035 m3/m - wg załącznika 11.1	Zał. nr 11.1	m	3 122.20
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino - dojście do kontenera		m	228.00
			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo		m	476.22
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przdokowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		m	781.90
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		m	247.33
			km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino		m	120.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino		m	130.00
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino - utwardzenie terenu przy kontenerach i istn. budynku dworca		m	64.00
			km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo - dojście do kontenera		m	31.00
			od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	753.92
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	5.00
			km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębiechowo		m	62.18
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo		m	25.04
			chodnik przy ul. Książąt Pomorskich		m	96.22
			Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim		m	23.14
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m	78.25
86	12.04		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu cementowego klasy C 12/15 i V=0,035 m3/m (Obrzeża ustawione jako obramowanie wpuść w ciągu ścieku typu mulda. Dla 1 szt. obramowania ~1.9mb obrzeża) - wg załącznika 11.2	Zał. nr 11.2	m	30.40
			km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul.Świerkowa w m.Kielpino		szt.	1.00
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B - DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		szt.	4.00
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m.Kielpino		szt.	1.00
			km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kielpino		szt.	1.00
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo		szt.	6.00
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		szt.	2.00
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		szt.	1.00
x	D.08.05.01		Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych			
87	11.02		Ustawienie betonowego ścieku prefabrykowanego typu "mulda" 50x15x50cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 5 cm oraz na ławie z betonu cementowego klasy C12/15 gr. 15 cm i V=0,090 m3/mb - wg załącznika 11.2	Zał. nr 11.2	m	916.40
			km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul.Świerkowa w m.Kielpino		m	63.00
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B - DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		m	185.00
			od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m.Kielpino		m	116.00
			km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kielpino		m	89.00

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

			km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo		m	28.36
			km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przdokowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie		m	27.85
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m	119.72
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	111.19
			Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie		m	77.50
			Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębichowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębichowo		m	98.78
			Ustawienie betonowego ścieku prefabrykowanego typu "trójkątnego" 50x20x50 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 5 cm oraz na ławie z betonu cementowego klasy C12/15 i V=0,120 m3/m wg załącznika 11.2		m	26.50
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	26.50
88		11.02	Ruszt stalowy do ścieku prefabrykowanego typu "mulda" szer. 50cm wg załącznika 11.2	Zał. nr 11.2	m	18.50
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	18.50
			Ustawienie betonowego ścieku prefabrykowanego typu "trójkątnego" 50x20x50 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 5 cm oraz na ławie z betonu cementowego klasy C12/15 i V=0,120 m3/m wg załącznika 11.2	Zał. nr 11.2	m	
			od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo		m	26.50
89		12.04	Wykonanie odwodnienia liniowego skrzynkowego z polimerobetonu o min. wymiarach elementu 23,5x31,5x100cm z rusztem z żeliwa sferoidalnego w klasie odciążenia min. D400. Posadowienie na fundamencie betonowym (beton cementowy klasy C30/37) gr. 20cm i V=0,250m3/mb. Odprowadzanie wód ściekowych z korytek za pomocą elementu z wykształconą uszczelką i przykanalika wg branży sanitarnej (SAN). wg załącznika 11.2	Zał. nr 11.2	m	135.80
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m	5.00
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino (jezdnia i zjazdy)		m	33.30
			km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębichowo		m	92.00
			Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębichowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębichowo		m	5.50
x	D.10.00.00		INNE ROBOTY			
x	D.10.01.01		Nawierzchnie na przejazdach i przejściach kolejowych			
90		15.01	Wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych małogabarytowych, wewnętrzna płyta żelbetowa - wg załącznika 5.1	Zał. nr 5.1	m2	110.76
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m2	37.44
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m2	35.88
			km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m2	37.44
x	D.10.03.01		Nawierzchnia z żelbetowych płyt wielootworowych			
91		11.01	Wykonanie nawierzchni z żelbetowych płyt wielootworowych gr. 12,5 cm ułożonych na podsypce piaskowej gr ~5cm (drogi gminne) KR1 - wg załącznika 6.3	Zał. nr 6.3	m2	1 968.37
			km istn. 175,701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo		m2	624.80
			od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m2	1 168.57
			od km ok. 176+000 do km ok. 176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo		m2	175.00
x	D.10.03.01		Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt drogowych			
92		11.02	Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych (C25/30) gr. 15 cm (dojazdy wewnętrzne) KR1 - wg załącznika 6.4	Zał. nr 6.4	m2	1 313.30
			od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Glinicz		m2	838.40
			km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo		m2	260.00
			plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej		m2	140.00
			Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębichowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębichowo		m2	74.90
x	D.10.04.01		Podsypka tłuczniowa			
93		31.01	Wykonanie podsypki tłuczniowej w miejscu poszerzonej pryzmy podsypki - wg załącznika 5.1	Zał. nr 5.1	m3	85.37
			km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino		m3	9.79
			km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino		m3	35.73
			km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ		m3	39.85

Spis załączników do wykazu robót dla branży drogowej

- 1 Załącznik nr 2.1 - Roboty ziemne (wykop/nasyp/GWN) - odczyty z powierzchni 3D
- 2 Załącznik nr 2.2 - Zdjęcie humusu oraz ułożenie - odczyty z powierzchni
- 3 Załącznik nr 5.1 - Zestawienie poszerzonej pryzmy oraz geotkaniny na przejazdach
- 4 Załącznik nr 6.1 - Nawierzchnia drogowa KR3
- 5 Załącznik nr 6.2 - Nawierzchnia drogowa KR2
- 6 Załącznik nr 6.3 - Nawierzchnia drogowa KR1
- 7 Załącznik nr 6.4 - Nawierzchnia KR1 - dojazdy wewnętrzne
- 8 Załącznik nr 6.5 - Zjazdy publiczne
- 9 Załącznik nr 6.6 - Zjazdy indywidualne
- 10 Załącznik nr 6.7 - Zatoki postojowe
- 11 Załącznik nr 7.1 - Zestawienie przepustów - drogi publiczne
- 12 Załącznik nr 9 - Zestawienie poboczy dróg powiatowych, gminnych i dojazdów wewnętrznych
- 13 Załącznik nr 10.1 - Zestawienie chodników
- 14 Załącznik nr 10.2 - Zestawienie ścieżek pieszo-rowerowych
- 15 Załącznik nr 11.1 - Zestawienie krawężników i obrzeży betonowych
- 16 Załącznik nr 11.2 - Zestawienie betonowych korytek ściekowych

Załącznik nr 2.1 - Roboty ziemne (wykop/nasyp/GWN) - odczyty z powierzchni 3D

Lp.	Droga	Wykop	Nasyp	GWN	Długość
		[m ³]	[m ³]	[m ³]	[km]
DROGI POWIATOWE - ODCINEK B					
1	km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino	3 861.93	2 931.93	695.83	0.30
2	km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m. Glincz	695.98	2.38	0.00	0.07
3	km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo	491.08	1 332.23	820.00	0.29
4	km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie	1 128.37	15 922.46	2 784.25	0.43
5	km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo	1 595.57	211.99	0.00	0.15
DROGI GMINNE - ODCINEK B					
6	km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino	154.70	1.16	95.03	0.39
7	od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino	1 173.80	418.42	0.00	0.05
8	od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kiełpino	775.92	875.23	0.00	0.75
9	km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Świerkowa w m. Kiełpino	102.39	0.49	0.00	0.05
10	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino	191.51	1 089.07	0.00	0.19
11	od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201	742.34	985.20	0.00	0.41
12	od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino	8 744.05	484.65	0.00	0.66
13	km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo	711.16	1.87	0.00	0.11
14	od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo	3 187.96	153.45	0.00	0.39
15	174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowy Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo	98.84	11.88	0.00	0.06
16	km istn. 175+701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo	208.06	87.16	42.28	0.13
17	od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo	185.86	548.79	0.00	0.30
18	od km ok. 176+000 do km ok. 176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo	126.65	116.45	0.00	0.08
19	od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	2 221.37	1.26	0.00	0.46
20	od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	9 318.60	68.22	0.00	0.84

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Tróimiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

21	km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo	149.84	1 884.36	560.00	0.14
22	od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk	2 668.65	277.80	0.00	0.36
DOJAZDY WEWNĘTRZNE - ODCINEK B					
23	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;	101.73	0.60	0.00	0.06
24	od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	86.73	308.74	0.00	0.28
25	od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	121.71	976.21	0.00	0.22
26	od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	174.54	691.78	0.00	0.22
27	km istn. 168,849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino	180.72	1.37	0.00	0.13
28	od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Glinicz	147.78	412.05	0.00	0.20
29	km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ	28.81	20.33	0.00	0.05
30	od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo	753.59	81.05	0.00	0.27
31	od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo	858.24	329.22	0.00	0.47
32	km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo	403.00	0.00	46.48	0.05
33	od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej	272.72	381.99	0.00	0.16
34	plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej	165.14	0.00	0.00	0.04
35	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo	184.46	8.09	0.00	0.08
36	Dojazd do kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim	405.98	0.00	0.00	0.12
37	od km ok. 179+270 Plac do zawracania po stronie lewej LK201 w m. Żukowo	45.11	8.11	0.00	0.25
38	od km ok. 179+735 do km ok. 179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo	137.87	0.00	0.00	0.09
39	km istn. 181+028 - ul. Remusa wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie	248.39	0.28	0.00	0.07
40	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie	613.00	0.00	0.00	0.09
41	Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo	1 563.24	0.00	0.00	0.08
42	od km ok. 184+835 do km ok. 185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo	950.00	750.40	468.75	0.41
43	od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo	186.34	0.00	0.00	0.08
44	od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębiechowo	1 675.32	0.00	0.00	0.68
SUMA		47 839.05	31 454.38	5 512.62	10.72

Załącznik nr 2.2 - Zdjęcie humusu oraz ułożenie - odczyty z powierzchni

Lp.	Droga	Humus zdjęcie	Humus ułożenie	Humus ułożenie (rekultywacja)
		[m3]	[m3]	[m3]
DROGI POWIATOWE - ODCINEK B				
1	km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino	811.50	525.90	
2	km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m. Glinicz	122.40	91.43	
3	km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo	761.91	349.13	94.52
4	km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przdokowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie	1 853.58	1 243.35	176.71
5	km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo	282.10	82.32	
DROGI GMINNE - ODCINEK B				
6	km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino	69.00	32.10	
7	od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino	240.00	164.22	
8	od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kiełpino	1 230.00	673.82	
9	km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Świerkowa w m. Kiełpino	39.00	65.04	
10	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino	321.00	167.31	30.00
11	od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201	1 095.00	322.92	21.00
12	od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino	1 992.00	899.76	
13	km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo	168.00	60.98	
14	od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo	1 006.80	563.63	
15	174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowy Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo	21.30	0.00	
16	km istn. 175+701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo	172.50	100.37	
17	od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo	474.00	182.85	
18	od km ok. 176+000 do km ok. 176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo	151.00	71.24	
19	od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	610.02	31.25	71.86
20	od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	2 665.58	666.13	1 067.94
21	km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo	386.61	281.65	29.38
22	od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk	1 269.94	607.38	
DOJAZDY WEWNĘTRZNE - ODCINEK B				
23	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;	27.00	0.00	
24	od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	315.00	111.09	
25	od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	480.00	207.00	
26	od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	492.00	207.00	
27	km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino	78.00	75.75	
28	od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Glinicz	271.50	77.63	
29	km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ	72.00	0.00	
30	od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo	588.00	71.07	
31	od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo	939.00	169.05	
32	km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo	270.07	91.81	91.18

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

33	od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej	355.40	84.54	
34	plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej	83.96	6.12	
35	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo, chodnik przy ul. K.Pomorskich	569.65	595.48	160.71
36	Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim	250.82	16.89	89.69
37	km ok. 179+270 plac do zawracania po stronie lewej LK201 w m. Żukowo	50.01	11.99	16.77
38	od km ok. 179+735 do km ok.179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo	97.54	5.77	
39	km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie - ul.Remusa	162.60	16.46	115.15
40	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie	168.82	42.49	
41	Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo	269.59	72.17	115.72
	dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo	151.25	46.31	12.47
42	od km ok. 184+835 do km ok.185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo	2 366.03	197.30	1 334.16
43	od km ok. 185+290 do km ok.185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo	408.24	0.00	298.06
44	od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębiechowo	1 041.86	0.00	
	SUMA	25 251.58	9 288.68	3 725.30

Załącznik nr 5.1 - Zestawienie poszerzonej przymy oraz geotkaniny na przejazdach

Lp.	Linia kolejowa	Droga	Kilometraż przejazdu istn. km LK201	Prefabrykowana wewnętrzna płyta żelbetowa małogabarytowa	Prefabrykowana wewnętrzna płyta żelbetowa małogabarytowa	Powierzchnia poszerzonej przymy podsypka tłuczniowa	Powierzchnia geotkaniny
				[szt]	[m3]	[m3]	[m2]
1	LK nr 201 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B	Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino	166+250	48.00	37.44	9.79	82.65
2	LK nr 201 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B	Droga powiatowa nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino	167+541	46.00	35.88	35.73	76.50
3	LK nr 201 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B	Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ	174+460	48.00	37.44	39.85	39.00
			SUMA	142.00	110.76	85.37	198.15

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

Załącznik nr 6.1 - Nawierzchnia drogowa KR3

Lp.	Droga	Gmina	Rodzaj konstrukcji nawierzchni	Kilometraż istn. linii kolejowej		Kilometraż roboczy drogi		Długość drogi [m]	Powierzchnia jezdni [m ²]	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA8 gr. 4 cm [m ²]	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm [m ²]	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm [m ²]	Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm [m ²]	Warstwa podbudowy zasadniczej (w- wa dolna) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C50/30) E2≥160MPa gr. 22cm [m ²]	Warstwa podbudowy pomocniczej (w-wa dolna) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C50/30) E2≥160MPa gr. 22cm [m ²]	G1 WM Warstwa mrozoochron na z mieszanki związanej spoiwem hydrauliczny m lub grunt stabilizowany spoiwem hydrauliczny [m ²]	G4 WM Warstwa mrozoochron na z mieszanki związanej spoiwem hydrauliczny m lub grunt stabilizowany spoiwem hydrauliczny [m ²]	G4 WM (w-wa odsączająca) Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/63mm CNR, k≥8m/dobę, E2 ≥ 100 MPa gr. 28 cm [m ²]	G4 WUP Warstwa ulepszono- podłoża grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy C0,4/0,5, E2 ≥ 50 Mpa gr 25cm [m ²]	Uzupełnienie pod poboczami z gruntów niewysadzinowych grupy G1 PN-S-02205:1998 [m ²]
				od	do	od	do													
1	DP nr 1925G	Kartuzy	bitumiczna	167+541.00		0+005.00	0+126.00	121.00		1263.00	1268.40	1275.71	0.00	0.00	1317.59	0.00	0.00	1132.36	874.04	24.00
2	DP nr 1925G	Kartuzy	kruszywo	167+541.00		0+126.00	0+305.00	179.00		0.00	0.00	0.00	735.27	826.50	0.00	1183.17	0.00	0.00	288.64	48.80
3	DP nr 1926G	Żukowo	kruszywo	171+953.00	171+953.00	0+020.00	0+086.00	66.00		0.00	0.00	0.00	391.27	440.68	0.00	0.00	482.64	0.00	411.92	13.20
4	DP nr 1903G	Żukowo	bitumiczna	176+594.00	176+594.00	0+014.00	0+289.00	275.00	2170.00	2170.00	1999.00	2009.00	0.00	0.00	2046.00	3532.72	0.00	0.00	0.00	16.00
5	DP nr 1900G	Żukowo	bitumiczna	181+463.00	181+463.00	0+023.30	0+450.00	426.70		2922.75	2928.80	2937.14	0.00	0.00	2914.27	5492.78	0.00	0.00	0.00	0.00
6	DP nr 1901G	Żukowo	bitumiczna	184+243.00	184+243.00	0+045.00	0+195.60	150.60		897.25	898.80	900.86	0.00	0.00	825.77	0.00	1066.05	0.00	1066.08	0.85
SUMA										7 253.00	7 095.00	7 122.71	1 126.53	1 267.18	7 103.63	10 208.67	1 548.69	1 132.36	2 640.68	102.85

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

Załącznik nr 6.2 - Nawierzchnia drogowa KR2

Lp.	Droga	Gmina	Rodzaj konstrukcji nawierzchni	Kilometraż istn. linii kolejowej		Kilometraż roboczy drogi		Długość drogi [m]	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S gr. 4 cm [m ²]	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm [m ²]	Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm [m ²]	Warstwa podbudowy zasadniczej (w-wa górna) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C50/30) E2≥130MPa gr. 22cm [m ²]	G4 WM (w-wa odsączająca) Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, E2≥80 MPa gr. 22 cm [m ²]	G4 WM (w-wa odsączająca) Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/63mm CNR, k≥8m/dobę, E2 ≥ 80 MPa gr. 22 cm [m ²]	G4 WUP Warstwa ulepszonego podłoża grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy C0,4/0,5, E2 ≥ 50 Mpa gr 25cm [m ²]	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, E2≥80 MPa gr. 30 cm [m ²]	Uzupełnienie pod pobocznymi z gruntów niewysadzinowych grupy G1 PN-S-02205:1998 [m ²]
				od	do	od	do										
1	km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino	Somonino	bitumiczna	163+556.00		0+050.42	0+101.67	51.25	238.75	241.38	0.00	256.77	128.18	0.00	112.80		2.40
2	od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino	Somonino	bitumiczna	164+170.00	164+500.00	0+025.00	0+416.00	391.00	1992.75	2012.88	0.00	2151.23	2469.95	0.00	2599.20		195.50
3	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino	Kartuzy	bitumiczna	166+250.00		0+000.00	0+082.70	82.70	433.50	439.63	0.00	420.41	296.73	0.00	0.00		41.35
4	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino	Kartuzy	kruszywo	166+250.00		0+082.70	0+191.20	108.50	0.00	0.00	465.00	617.59	271.00	0.00	245.44		10.85
5	od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201	Kartuzy	bitumiczna	166+250.00	166+670.00	0+002.50	0+014.00	11.50	83.50	85.30	0.00	88.70	89.20	0.00	0.00		4.00
6	od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201	Kartuzy	kruszywo	166+250.00	166+670.00	0+014.00	0+415.50	401.50	0.00	0.00	2082.53	2425.86	0.00	2744.77	2661.56		40.15
7	od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino	Kartuzy	kruszywo	167+300.00	167+930.00	0+004.00	0+167.00	163.00	0.00	0.00	799.33	980.82	0.00	1107.64	1178.08		16.30
8	od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino	Kartuzy	bitumiczna	167+300.00	167+930.00	0+167.00	0+235.00	68.00	634.00	640.88	0.00	718.59	0.00	765.45	891.24		6.80
9	od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino	Kartuzy	kruszywo	167+300.00	167+930.00	0+235.00	0+668.00	433.00	0.00	0.00	2433.60	2718.18	0.00	2744.95	3139.80		43.30
10	od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	Żukowo	bitumiczna	178+130.00	178+580.00	0+008.35	0+470.00	461.65	2304.00	2309.00	0.00	2322.00	0.00	0.00	0.00	2741.00	2.40
11	od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	Żukowo	bitumiczna	179+380.00	180+100.00	0+012.50	0+823.00	810.50	2626.00	2697.13	0.00	3013.32	0.00	0.00	0.00	3249.43	60.86
12	km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębichowo	Żukowo	bitumiczna	184+731.00		0+003.00	0+139.00	136.00	873.00	887.25	0.00	962.95	0.00	0.00	0.00	197.64	39.74
13	od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębichowo, miasto Gdańsk	Żukowo/ miasto Gdańsk	bitumiczna	186+470.00	186+840.00	0+000.00	0+384.50	384.50	2023.75	2081.38	0.00	2336.86	0.00	0.00	0.00	2527.63	30.76
SUMA									11 209.25	11 394.81	5 780.47	19 013.29	3 255.07	7 362.82	10 828.12	8 715.70	494.41

Załącznik nr 6.3 - Nawierzchnia drogowa KR1

Lp.	Droga	Gmina	Rodzaj konstrukcji nawierzchni	Kilometraż istn. linii kolejowej		Kilometraż roboczy drogi		Długość drogi [m]	Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm [m ²]	Warstwa ścieralna z żelbetowych płyt wielootworowych gr. 12,5 cm na podsypce piaskowej gr. ~5cm [m ²]	Warstwa podbudowy zasadniczej (w-wa górna) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C50/30) E2≥130MPa gr. 22cm [m ²]	G4 WM	Uzupełnienie pod poboczami z gruntów niewysadzinowych grupy G1 PN-S-02205:1998 [m ²]
				od	do	od	do					[m ²]	
1	od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m.Kielpino	Kartuzy	kruszywo	164+840.00	165+600.00	0+350.00	1+101.00	751.00	3030.60	0.00	36.72	4144.37	90.12
2	km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul.Świerkowa w m.Kielpino	Kartuzy	kruszywo	165+383.00		0+001.75	0+050.00	48.25	210.67	0.00	249.18	277.50	5.79
3	km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo	Kartuzy	kruszywo	169+163.00		0+000.00	0+109.40	109.40	448.60	0.00	538.09	469.17	13.13
4	od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m.Borkowo	Żukowo	kruszywo	174+150.00	174+460.00	0+005.75	0+396.00	390.25	1568.60	0.00	1897.41	2143.23	46.83
5	174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowy Droga gminna ul. Spacerowa w m.Borkowo	Żukowo	kruszywo	174+460.00		0+049.54	0+114.48	64.94	147.07	0.00	180.82	205.70	9.74
6	km istn. 175,701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo	Żukowo	płyty wielootworowe	175+701.00		0+005.00	0+136.25	131.25	0.00	624.80	707.18	671.30	19.69
7	od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m.Borkowo	Żukowo	płyty wielootworowe	175+701.00	175+935.00	0+002.50	0+240.00	237.50	0.00	1168.57	1367.77	1557.97	35.63
8	od km ok. 176+000 do km ok. 176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m.Borkowo	Żukowo	płyty wielootworowe	176+000.00	176+100.00	0+004.97	0+084.96	79.99	0.00	175.00	206.50	233.00	9.60
SUMA									5 405.53	1 968.37	5 183.67	9 702.23	230.52

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

Załącznik nr 6.4 - Nawierzchnia KR1 - dojazdy wewnętrzne

Lp.	Droga	Gmina	Rodzaj konstrukcji nawierzchni	Kilometraż istn. linii kolejowej		Kilometraż roboczy drogi		Długość drogi [m]	Powierzchnia jezadni [m ²]	Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S gr. 4 cm [m ²]	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm [m ²]	Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm [m ²]	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. ~5cm [m ²]	Warstwa ścieralna z prefabrykowanych płyt drogowych gr. 15 cm [m ²]	Warstwa podbudowy zasadniczej (w-wa górna) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C50/30) E2≥130MPa gr. 22cm [m ²]	G4 WM warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, E2≥80 MPa gr. 30 cm [m ²]	Uzupełnienie pod poboczniami z gruntów niewysadziniowych grupy G1 PN-S-02205:1998 [m ²]
				od	do	od	do										
1	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;			166+250.00		0+002.50	0+063.40	60.90		148.25	149.40	125.93	0.00	0.00	267.23	287.83	9.14
2	od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino			167+300.00	167+541.00	0+000.00	0+280.00	280.00		53.00	54.60	984.20	0.00	0.00	1270.14	0.00	42.00
3	od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino			167+860.00	168+080.00	0+000.00	0+221.00	221.00		0.00	0.00	819.47	0.00	0.00	1007.59	0.00	33.15
4	od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino			168+360.00	168+580.00	0+000.00	0+223.30	223.30		0.00	0.00	815.87	0.00	0.00	1004.68	0.00	33.50
5	km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino			168+849.00		0+006.00	0+132.00	126.00		0.00	0.00	553.60	0.00	0.00	618.91	536.37	18.90
6	od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Glinicz			171+540.00		0+014.00	0+214.85	200.85		0.00	0.00	0.00	0.00	838.40	964.68	1091.00	30.13
7	km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd do przejazdu			174+460.00		0+002.00	0+049.50	47.50		106.80	108.20	185.33	0.00	0.00	265.64	300.30	7.13
8	od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo			174+400.00	174+660.00	0+000.00	0+271.80	271.80		0.00	0.00	1688.67	0.00	0.00	1916.82	2084.93	40.77
9	od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Borkowo			174+460.00	175+030.00	0+000.00	0+465.00	465.00		0.00	0.00	1784.00	0.00	0.00	2152.00	2441.63	69.75
10	km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo			176+059.00		0+001.76	0+052.35	50.59		0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	312.50	345.50	18.00
11	od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej									134.50	137.40	473.80	0.00	0.00	735.20	814.40	9.10
12	plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej									0.00	0.00	0.00	222.00	140.00	378.96	393.74	4.80
13	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo					0+003.63	0+080.70	77.07	413.00	413.00	417.00	0.00	56.00	0.00	470.00	537.00	6.17
14	Dojazd do kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim					0+002.94	0+125.05	122.11		225.50	228.80	762.71	0.00	0.00	1077.91	1142.48	9.77
15	od km ok. 179+270 plac do zawracania po stronie lewej LK201 w m. Żukowo			179+735.00	179+800.00	0+000.00	0+250.09	250.09		192.50	194.00	0.00	0.00	0.00	204.91	213.47	1.92
16	od km ok. 179+735 do km ok. 179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo			179+735.00	179+800.00	0+000.00	0+092.59	92.59		0.00	0.00	228.40	0.00	0.00	288.95	326.47	14.80
17	km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy ul. Remusa Dojazd pod wiaduktem w m. Pepowo Kartuskie			181+028.00		0+000.00	0+074.90	74.90		0.00	0.00	299.47	0.00	0.00	359.50	396.73	6.45
18	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pepowo Kartuskie					0+003.50	0+089.56	86.06		0.00	0.00	0.00	500.77	0.00	500.77	575.77	0.00
19	Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo					0+003.00	0+084.86	81.86		256.66	261.01	0.00	0.00	74.90	545.09	593.45	9.12
20	dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo									188.37	189.20	0.00	0.00	0.00	192.50	194.25	1.76
21	od km ok. 184+835 do km ok. 185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo			184+835.00	185+150.00	0+003.00	0+414.95	411.95		137.00	140.20	1762.60	0.00	0.00	2253.50	0.00	32.96
22	od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo			185+290.00	185+370.00	0+003.00	0+085.00	82.00		159.75	162.20	343.30	0.00	0.00	582.14	625.57	6.56
23	od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębiechowo	Żukowo	bitumiczna	185+780.00	186+480.00	0+002.78	0+677.78	675.00		0.00	0.00	2738.00	0.00	0.00	3314.23	3671.40	54.00
SUMA										2 015.33	2 042.01	13 565.35	778.77	1 313.30	20 683.84	16 572.30	459.85

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

Załącznik nr 6.5 - Zjazdy publiczne

Lp.	Droga	Gmina	Ilość zjazdów	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm	Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 gr. 15 cm	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. ~5cm	Warstwa podbudowy zasadniczej (w-wa górna) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C50/30) E2≥130MPa gr. 22cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, E2≥80 MPa gr. 30 cm	Pobocza zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C/NR gr. 10cm
				[szt]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]
1	od km ok. 164+270 do km ok.164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino	Somonino	1.00	38.00	38.84	0.00	0.00	41.00	41.00	9.00
2	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino	Kartuzy	1.00	38.00	38.84	0.00	0.00	41.00	41.00	4.50
3	od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m.Kielpino	Kartuzy	1.00	0.00	0.00	63.00	0.00	67.50	67.50	6.75
4	od km ok. 178+230 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo		3.00	155.26	169.97	59.31	0.00	81.86	81.86	19.63
5	km istn. 182+463 - wiadukt drogowy DP nr 2900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie		2.00	0.00	0.00	0.00	56.75	56.75	56.75	0.00
6	od km ok.186+470 do km ok1286+840 Droga gminna nr 242662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk		1.00	41.55	46.53	0.00	0.00	59.34	59.34	10.43
				272.81	294.18	122.31	56.75	347.45	347.45	50.30

Załącznik nr 6.6 - Zjazdy indywidualne

Ip.	Droga	Gmina	Ilość zjazdów	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4cm	Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 gr. 20 cm	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. ~5cm (również przejazdy przez chodnik)	Warstwa podbudowy zasadniczej (w-wa górna) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C50/30) gr. 15cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, E2≥80 MPa gr. 20 cm	Pobocza zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C/NR gr. 10cm
				[szt]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]
1	od km ok. 164+270 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino	Somonino	1.00	0.00	16.00	0.00	18.50	18.50	7.50
2	od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kiełpino	Kartuzy	2.00	0.00	98.00	0.00	110.50	120.50	37.50
3	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino	Kartuzy	3.00	15.00	65.00	0.00	91.00	91.00	33.00
4	od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201	Kartuzy	1.00	0.00	42.00	0.00	48.25	53.25	18.00
5	km istn. 167+542 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 2925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino	Kartuzy	6.00	53.00	0.00	307.00	407.50	445.50	142.50
6	od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino	Kartuzy	1.00	0.00	20.00	0.00	22.50	24.50	7.50
7	od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	Kartuzy	1.00	0.00	80.00	0.00	90.00	98.00	30.00
8	km istn. 168,849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino	Kartuzy	3.00	0.00	101.00	0.00	116.50	128.90	46.50
9	km istn. 169+263 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo	Kartuzy	1.00	0.00	56.00	0.00	63.50	69.50	22.50
10	od km ok. 174+250 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo	Żukowo	2.00	0.00	142.00	0.00	153.50	162.70	34.50
11	174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowy Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo	Żukowo	2.00	0.00	38.00	0.00	43.00	47.00	15.00
12	km istn. 175+702 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo	Żukowo	1.00	0.00	97.00	0.00	101.50	105.10	9.75
13	od km ok. 175+702 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo	Żukowo	3.00	0.00	173.00	0.00	199.00	219.80	78.00
14	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo	Żukowo	4.00	0.00	130.50	0.00	195.50	247.50	45.00
15	Dojazd do kontenerów dla urzędzeń SRK w Żukowie Wschodnim	Żukowo		0.00	89.71	51.30	141.88		
16	od km ok. 178+230 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo	Żukowo	19.00	0.00	0.00	605.87	605.87	605.87	70.16
17	od km ok. 179+380 do km ok. 180+200 Droga gminna nr 257852G ul. Polna w m. Żukowo	Żukowo	3.00	0.00	260.10	0.00	260.10	260.10	105.80
18	km istn. 182+463 - wiadukt drogowy DP nr 2900G Przdokowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie	Żukowo	5.00	0.00	0.00	370.10	370.10	370.10	66.68

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

19	km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 2902G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo oraz Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo	Żukowo		13.00	107.77	0.00	157.58	171.61	32.25
20	km istn. 184+732 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 257005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo	Żukowo	1.00	0.00	14.42	0.00	25.63	34.60	5.40
21	od km ok. 184+835 do km ok. 185+250 Dojazd po stronie lewej LK202 w m. Rębiechowo	Żukowo	1.00	0.00	25.75	0.00	41.61	54.30	10.69
22	od km ok. 186+470 do km ok. 1286+840 Droga gminna nr 242662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk	Żukowo		45.19			51.55	54.73	
23	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo	Żukowo		0.00	20.00	0.00	0.00	42.20	
24	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Recbiechowo	Żukowo	1.00		54.25		76.61	94.50	24.00
				126.19	1 630.50	1 334.27	3 391.68	3 519.76	842.22

Załącznik nr 6.7 - Zatoki postojowe

Lp.	Droga	Gmina	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. ~5cm	Warstwa podbudowy zasadniczej (w-wa górna) z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C50/30) E2≥130MPa gr. 22cm	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2, E2≥80 MPa gr. 30 cm
			[m ²]	[m ²]	[m ²]
1	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kielpino Kartuskie w m. Kielpino;	Kielpino	92.00	92.00	96.00
2	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo	Żukowo	55.70	55.70	55.70
3	km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy ul. Remusa Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie	Żukowo	59.12	59.12	59.12
4	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie	Żukowo	36.36	36.36	36.36
5	km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 2902G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo	Żukowo	37.96	37.96	37.96
			281.14	281.14	285.14

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

Załącznik nr 7.1 - Zestawienie przepustów - drogi publiczne

I.p.	Droga	ODCINEK A OD KM OK. 163+250 DO KM OK. 176+000 LK NR 201 - ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW											Kąt przecięcia z droga [°]	Zakres robót budowlanych
		Kilometraż wg przeb. drogi publicznej [km]	Rodzaj robót bud. [m]	Średnica rury [mm]	Długość rury [m]	ścianki oporowe [szt]	umocnienie elementami kamiennymi [m2]	Umocnienia		Spadek [%]	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu		
								Wlot	Wylot					
1	od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino	0+018.94	budowa	800	12.50	-	8.0	docięcie do skarpy i drobne elementy kamiennymi	docięcie do skarpy i drobne elementy kamiennymi	2.00	164.04	163.79	90	wykonanie nowego zarurowana wraz z dopasowaniem do pochylenia skarpy, umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu elementami kamiennymi oraz wykonanie umocnionego połączenia z rowem kolejowym przy obiekcie w km 167+317
2	od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	0+101.82	budowa	800	13.00	-	20.5	docięcie do skarpy i drobne elementy kamiennymi	docięcie do skarpy i drobne elementy kamiennymi	2.00	160.22	159.96	119.8	wykonanie nowego zarurowana wraz z dopasowaniem do pochylenia skarpy, umocnienie dna i skarp wlotu i wylotu elementami kamiennymi
SUMA					25.50	0	28.50							

UWAGA: Na 1 szt. umocnienia wlotu / wylotu składa się średnio 8,0m2 materiału z drobnych elementów betonowych lub kamiennych oraz 0,50m3 fundamentu betonowego C15/20
Przestrzenie pomiędzy drobnymi elementami spoinowane zaprawą cementową.

Załącznik nr 9 - Zestawienie poboczy dróg powiatowych, gminnych i dojazdów wewnętrznych

Lp.	Droga	Powierzchnia pobocze umocnionego elementami kamiennymi gr. 15cm	Powierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej gr. 15cm
		[m ²]	[m ²]
1	km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino	0.00	899.33
2	km istn. 171+953 - wiadukt kolejowy DP nr 1926G Borowo – Biały Dół w m. Gkincz	38.70	133.20
3	km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo	0.00	130.00
4	km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie	0.00	141.75
5	km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo	0.00	25.75
6	km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino	0.00	32.47
7	od km ok. 164+170 do km ok. 164+500 Droga gminna ul. Spółdzielców w m. Somonino	0.00	768.33
8	od km ok. 164+840 do km ok. 165+600 Droga gminna ul. Torowa w m. Kiełpino	0.00	1 540.53
9	km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Świerkowa w m. Kiełpino	35.50	62.93
10	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino	0.00	191.27
11	od km ok. 166+250 do km ok. 166+670 Droga gminna zlokalizowana po prawej stronie LK201	0.00	609.07
12	od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m. Kiełpino	0.00	1 303.73
13	km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo	18.00	166.13
14	od km ok. 174+150 do km ok. 174+460 Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo	0.00	554.80
15	174+460 - dojazd do przejazdu kolejowo-drogowy Droga gminna ul. Spacerowa w m. Borkowo	0.00	59.20
16	km istn. 175+701 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Nowowiejska w m. Borkowo	68.00	213.87
17	od km ok. 175+701 do km ok. 176+000 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo	0.00	449.93
18	od km ok. 176+000 do km ok. 176+100 Droga gminna ul. Kolejowa w m. Borkowo	0.00	86.27
19	od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	0.00	17.27
20	od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	0.00	757.20
21	km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo	0.00	161.47
22	od km ok. 186+470 do km ok. 186+840 Droga gminna nr 142662G - ul. Planetarna w m. Rębiechowo, miasto Gdańsk	0.00	620.87
23	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy Dojazd do miejsc postojowych i istniejącego kontenera na P.O. Kiełpino Kartuskie w m. Kiełpino;	0.00	59.47
24	od km ok. 167+300 do km ok. 167+541 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	0.00	396.33
25	od km ok. 167+860 do km ok. 168+080 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	0.00	356.60
26	od km ok. 168+360 do km ok. 168+580 Dojazd po stronie prawej LK201 w m. Kiełpino	0.00	322.47
27	km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kiełpino	43.00	194.93

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

28	od km ok. 171+540 do km ok. 171+700 Dojazd po stronie prawej LK201 (Babi Dół) w m. Gkincz	0.00	62.07
29	km istn. 174+460 - przejazd kolejowo-drogowy kat. F Dojazd wewnętrzny do nastawni GLINCZ	0.00	64.13
30	od km ok. 174+400 do km ok. 174+660 Dojazd do nastawni GLINCZ po stronie prawej LK201 w m. Borkowo	0.00	417.40
31	od km ok. 174+460 do km ok. 175+030 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Borkowo	0.00	949.67
32	km istn. 176+059 - wiadukt kolejowy Dojazd przy i pod wiaduktem w m. Żukowo	42.90	26.20
33	od km 176+500 do km 176+670 - str L droga wewnętrzna od ul. Elżbietańskiej	0.00	257.87
34	plac do zawracania i zjazd do budynków z ul. Elżbietańskiej	0.00	92.95
35	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo	0.00	81.80
36	Dojazd do kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim	0.00	197.53
37	km ok. 179+270 Plac do zawracania lewej LK201 w m. Żukowo	0.00	27.80
38	od km ok. 179+735 do km ok. 179+800 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Żukowo	0.00	122.13
39	km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie	0.00	121.13
40	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie	0.00	76.47
41	Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo	0.00	147.47
42	dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo	0.00	31.10
43	od km ok. 184+835 do km ok. 185+150 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo	0.00	716.40
44	od km ok. 185+290 do km ok. 185+370 Dojazd po stronie lewej LK201 w m. Rębiechowo	0.00	141.27
45	od km ok. 185+780 do km ok. 186+480 Dojazd po stronie prawej LK248 w m. Rębiechowo	0.00	1 162.52
		246.10	14 951.09

Załącznik nr 10.1 - Zestawienie chodników

Lp.	Droga	Chodniki/Utwardzenia terenu				
		Strona	Kilometraż drogi		Szerokość chodnika [m]	Powierzchnia chodnika [m ²]
			od	do		
1	km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino - dojście do kontenera	P	0+133.00		2.00	10.50
2	km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m. Żukowo	P	0+096.50	0+288.34	2.00	350.00
3	km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przdokowo – Miszewo - Leżno w m. Pępowo Kartuskie	P+L	0+023.29	0+450.00	1.5-3.35	1024.94
4	km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m. Rębiechowo	P+L	0+045.00	0+196.88	2.0-3.2	739.59
5	km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino	P+L	0+050.00	0+101.67	2.00	108.00
6	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino	P+L	0+125.00	0+170.00	2.00	113.30
7	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul. Dworcowa w m. Kiełpino - utwardzenie terenu przy kontenerach i istn. budynku dworca	L	0+135.00		Plac	210.00
8	km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo - dojście do kontenera	L	0+100.00		Dojście	12.50
9	od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	P	0+005.09	0+431.10	2.00	645.75
10	od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	P	0+756.79	0+775.31	2.70	46.15
11	km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m. Rębiechowo	P	0+003.12	0+101.05	2.00	138.48
12	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo	P+L	0+000.00	0+019.12	dojście	71.31
13	chodnik przy ul. Książąt Pomorskich	P	0+002.62	0+050.86	2.00	96.48
14	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie	P	0+003.57	0+094.13	2.00	258.92
					SUMA	3 825.92

Załącznik nr 10.2 - Zestawienie ścieżek pieszo-rowerowych

Lp.	Droga	Ścieżki pieszo-rowerowe				
		Strona	Kilometraż drogi		Szerokość SPR [m]	Powierzchnia SPR [m ²]
			od	do		
1	km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo	L+P	0+016.31	0+300.21	2.2-3.2	681.61
2	km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie	P	0+037.52	0+412.00	3.55	1095.10
3	km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo	P	0+050.50	0+173.11	3.40	392.35
SUMA						2 169.06

Załącznik nr 10.3 - Zestawienie bezpieczników

Lp.	Droga	Bezpiecznik przy jezdni				
		Strona	Kilometraż drogi		Szerokość [m]	Powierzchnia [m ²]
			od	do		
1	od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	L	0+005.09	0+465.00	1.10	505.90
					SUMA	505.90

Załącznik nr 11.1 - Zestawienie krawężników i obrzeży betonowych

Lp.	Droga	Miejsce wbudowania	Elementy uliczne					
			Strona	Kilometraż		Krawężnik 20x30cm ława C12/15 V=0,090 m3/m	Krawężnik 15x30cm ława C12/15 V=0,046 m3/m	Obrzeże betonowe 8x30cm ława C12/15 V=0,035 m3/m
				od ok.	do ok.	[m]	[m]	[m]
1	km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B DP nr 1925G Kiełpino – Pstra Suka w m. Kiełpino - dojście do kontenera+zjazdy+pobocze	Zjazdy, dojście	P+L			292.00		228.00
2	km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo	chodnik, CPR, plac do zawracania	P+L	0+016.31	0+300.21	490.90		476.22
3	km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Przodkowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie	chodnik, CPR	P+L			733.44		781.90
4	km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo	chodnik, CPR	P+L	0+045.00		373.36		247.33
5	km istn. 163+556 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul. Zacisze w m. Somonino	Chodnik	P+L			110.00		120.00
6	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kiełpino+miejsca postojowe	Zatoka parkingowa	L			177.00		130.00
7	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kiełpino - utwardzenie terenu przy kontenerach i istn. budynku dworca	Kontenery, budynek dworca	P+L			7.00		64.00
8	km istn. 169+163 - wiadukt kolejowy Droga gminna w m. Mezowo - dojście do kontenera	Dojście (schody)	L			0.00		31.00
9	od km ok. 178+130 do km ok. 178+580 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	chodnik	P	0+005.09	0+431.10	978.84		753.92
10	od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	chodnik	P			23.90	995.23	5.00
11	km istn. 184+731 - wiadukt drogowy Droga gminna nr 157005G - ul. Piaskowa m.Rębiechowo	chodnik				73.21		62.18
12	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Żukowo	chodnik, miejsca parkingowe	L+P	0+000.00	0+075.00	120.67		25.04
13	chodnik przy ul. Książąt Pomorskich	chodnik	P+L	0+002.62	0+050.86	0.00		96.22
14	Dojazd do kontenerów dla urządzeń SRK w Żukowie Wschodnim	zjazd i krawężnik przy ul. Dworcowej	P	0+030.00	0+065.00	28.80		23.14
15	km istn. 181+028 - wiadukt kolejowy- ul. Remusa Dojazd pod wiaduktem w m. Pępowo Kartuskie	miejsca parkingowe	P	0+041.00	0+061.00	42.60		0.00
16	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie	chodnik, droga	L+P	0+003.50	0+094.49	198.98		78.25
17	dojazd do parkingu przy dojściu do peronów przy P.O. Rębiechowo	parking	L+P			86.83		0.00
SUMA						3 737.53	995.23	3 122.20

Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane
w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto – WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH

Załącznik nr 11.2 - Zestawienie betonowych korytek ściekowych

Lp.	Droga	Korytka ściekowe					
		Strona	Długość ścieku typu "mulda" 50x15x50cm	Długość rusztu do przykrycia ścieku typu "mulda" ciągu chodnika dla pieszych	Długość ścieku typu "trójkątny"	Długość ścieku typu ACO	Obramowania wpustu przy ścieku
			[m]	[m]	[m]	[m]	[sz.]
1	km istn. 165+383 - wiadukt kolejowy Droga gminna ul.Świerkowa w m.Kielpino		63.00	0.00	0.00	0.00	1
2	km istn. 166+250 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B Droga gminna ul.Dworcowa w m.Kielpino		0.00	0.00	0.00	5.00	0
3	km istn. 167+541 - przejazd kolejowo-drogowy kat. B - DP nr 1925G Kielpino – Pstra Suka w m. Kielpino		185.00	0.00	0.00	33.30	4
4	od km ok. 167+300 do km ok. 167+930 Droga gminna ul. Raduńska w m.Kielpino		116.00	0.00	0.00	0.00	1
5	km istn. 168+849 - wiadukt kolejowy Dojazd pod wiaduktem w m. Kielpino		89.00	0.00	0.00	0.00	1
6	km istn. 176+594 - wiadukt drogowy DP nr 1903G Kobyszewo – Żukowo w m.Żukowo	L	28.36	0.00	0.00	0.00	0
7	km istn. 181+463 - wiadukt drogowy DP nr 1900G Prządokowo – Miszewo - Leżno w m.Pępowo Kartuskie	L	27.85	0.00	0.00	0.00	0
8	km istn. 184+243- wiadukt kolejowy DP nr 1901G Miszewo - Gdańsk w m.Rębiechowo	L+P	119.72	0.00	0.00	92.00	6
9	od km ok. 179+380 do km ok. 180+100 Droga gminna nr 157852G ul. Polna w m. Żukowo	L+P	111.19	18.50	26.50	0.00	2
10	Dojazd do miejsc postojowych na P.O. Pępowo Kartuskie	P	77.50	0.00	0.00	0.00	1
11	Dojazd do dz. ew. nr 36/4 – ul. Radosnej na P.O. Rębiechowo oraz odtworzenie ul. Radosnej w miejscowości Rębiechowo	P+L	98.78	0.00	0.00	5.50	0
			916.40	18.50	26.50	135.80	16