

PRZEDMIAR ROBÓT

Część 4 LOT D - na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice-granica państwa

Wzmocnienie podtorza

Lp.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Ceny jednostkowe	Wartość
1	3	4	5	6	7
1	Wykonanie kolumn przemieszczeniowych Po stronie GW: Sporządzenie Projektu Technicznego, wykonanie platformy roboczej, wykonanie warstwy transmisyjnej. Po stronie PW: Sporządzenie Projektu Technologicznego, zakup i dostarczenie materiałów.	mb	140 469,30		
2	Wykonanie kolumn betonowych CFA Po stronie GW: Sporządzenie Projektu Technicznego, wykonanie platformy roboczej, wykonanie warstwy transmisyjnej. Po stronie PW: Sporządzenie Projektu Technologicznego, zakup i dostarczenie materiałów.	mb	7 393,10		
3	Utylizacja urobku technologicznego	m3	928,60		
4	Mobilizacja 1 zespołu roboczego na teren budowy	szt.	5		
5	Przerzut 1 zespołu roboczego pomiędzy odcinkami robót powyżej 600mb	szt.	15		
Razem					
ŁĄCZNIE (netto) :					