

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW dla zamówienia dla realizacji zadania- „Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 linii kolejowej nr 33 Kutno - Brodnica (odcinek Rypin - Brodnica) wraz z robotami towarzyszącymi"			
L.p.	Rodzaj materiału	Jed. miary	Suma
1.	Szyna 49E1 350HT odł 120mb	mb	5 742,00
		tona	283,60
2.	Szyna 49E1 R260 odł 120mb	mb	7 440,00
		tona	367,46
3.	Rz 60E1 300 1:9 ssbS M-120 wraz z rolkami.	kpl	4,00
4.	Zamek ryglowy do Rz 60E1 300	kpl	4,00
5.	UZZ prętami i uchwyty z zwrotnikiem i umocowaniem do Rz 60E1 300	kpl	4,00
6.	Podrozdżadnica strunobetonowa do Rz 60E1 300 1:9.	mb	1 176,80
7.	Podkład strunobetonowy do sprężystego zamocowania szyny typu PS-94/49E1/W14 + przytwierdzenie.	szt.	38 464,00
8.	Podkład strunobetonowy do sprężystego zamocowania szyny typu PS-94/49E1/W14 + przytwierdzenie.	szt.	572,00
9.	Przekładka D49	szt.	1 144,00
10.	Wkręty 42RS	szt.	2 288,00
11.	Dziób prefabrykonanu do szyn odbojnicowych.	szt.	10,00
12.	Płyta CBP wewnętrzna skrajna PWS 14.	szt.	36,00
13.	Płyta CBP wewnętrzna PW 14.	szt.	8,00
14.	Geowłóknina TS60	m2	876,00
15.	Niesort kamienny	m3	438,00
		tona	828,00
16.	Tłuczeń klasy I gat. I o frakcji nominalnej 31,5-50mm według normy PN-EN 13450:2004 zgodny z WTWiO ILK3b-5100/10/07 z dnia 22-01-2007.	m3	52 526,00
		tona	86 669,00