

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Wykonanie robót budowlanych w zakresie branży torowej oraz peronowej na potrzeby realizacji przez Zamawiającego zadania pn.: „Ciągła wymiana podkładów w torze nr 1 linii kolejowej nr 208 (odcinek Brodnica – Jabłonowo Pomorskie) wraz z robotami towarzyszącymi”			
L.p.	Rodzaj materiału	Jed. miary	Suma
1.	Szyna 49E1 R260 odł 120mb	mb	5 400,00
		tona	266,71
2.	Szyna 49E1 350HT odł 120mb	mb	5 160,00
		tona	254,85
3.	Podkład strunobetonowy do sprężystego zamocowania szyny typu PS-94/49E1/W14 + przytwierdzenie.	szt.	36 919,00
4.	Płyta CBP wewnętrzna skrajna PWS 14.	szt.	27,00
5.	Płyta CBP wewnętrzna PW 14.	szt.	13,00
6.	Tłuczeń klasy I gat. I o frakcji nominalnej 31,5-50mm według normy PN-EN 13450:2004 zgodny z WTWiO ILK3b-5100/10/07 z dnia 22-01-2007.	m3	55 115,00
		tona	90 940,00