




Załącznik numer 4 do Warunków zamówienie w postępowaniu LK201/138/2024

<div> <div>Lider Konsorcjum:</div> <div>Partnerzy Konsorcjum:</div> </div> <div>    </div> <div> Odcinek B – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu „Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia” wraz z elektryfikacją LK 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Gliniec – Kartusy – faza II” </div>							<div>ROBOTY DROGOWE - ROBOTY BUDOWLANE</div> <div>ORIENTACYJNY ZAKRES/IŁOŚCI ROBÓT</div>						
Nr Wiersz	ODCINEK	NR ZESZYTU	DZIAŁ	Rodzaj Robót	LOKALIZACJA	ULICA	PRZEDMIAR CZĘŚĆ	L.p.	Nr STWIORB	Kod indywidualny	Nazwa i opis	J.m.	Ilość
1	ODC_B	ZESZYT_1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	Zdjęcie warstwy humusu			PRZEDMIAR R 2 CZĘŚĆ 2	1	D.01.02.02	13	Zdjęcie warstwy humusu. Dopuszcza się wykorzystanie humusu ponownie do umocnienia skarp pod warunkiem spełnienia zapisów STWIORB	m3	25 251,58
2	ODC_B	ZESZYT_1	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			PRZEDMIAR R 2 CZĘŚĆ 2	16	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie 20% z całości gruntu do ponownego wykorzystania (wbudowania)	m3	47 839,05
3	ODC_B	ZESZYT_1	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów			PRZEDMIAR R 2 CZĘŚĆ 2	18	D.02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie	m3	31 454,38
4	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	SOMONINO	CERAMICZNA		5	D.02.01.01	D-2-002-5	Wykonanie wykopów mechanicznie (405+260)	m3	665,00
5	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Rozbiórki elementów dróg	SOMONINO	DW224, ul. Torowa		20	D.01.02.02	D-2-002-20	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie do umocowania skarp pod warunkiem spełnienia wymagań STWIORB (285+360)	m2	645,00
6	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	SOMONINO	DW224, ul. Torowa		27	D.02.01.01	7	Wykonanie wykopów mechanicznie (11+1230+319+1485)*0,8	m3	3 045,00
7	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów	SOMONINO	DW224, ul. Torowa		29	D.02.03.01	D-2-002-29	Nasypy wykonywane mechanicznie (609+655)	m3	1 264,00
8	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Rozbiórki elementów dróg	KIEŁPINO K.	drogi równoległe strona Lewa i Prawa		61	D.01.02.02	D-2-002-61	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie do umocowania skarp pod warunkiem spełnienia wymagań STWIORB (564+2940)	m2	3 504,00
9	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	KIEŁPINO K.	drogi równoległe strona Lewa i Prawa		63	D.02.01.01	D-2-002-63	Wykonanie wykopów mechanicznie (1875+3169-1414)	m3	5 044,00
10	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów	KIEŁPINO K.	drogi równoległe strona Lewa i Prawa		65	D.02.03.01	D-2-002-65	Nasypy wykonywane mechanicznie (65+349)	m3	414,00
11	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Rozbiórki elementów dróg	ŻUKOWO	PARKOWA		78	D.01.02.02	D-2-002-78	Zdjęcie warstwy humusu ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie do umocowania skarp pod warunkiem spełnienia wymagań STWIORB (420)	m2	420,00
12	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	ŻUKOWO	PARKOWA		83	D.02.01.01	D-2-002-83	Wykonanie wykopów mechanicznie (283+1780-378)	m3	2 063,00
13	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów	ŻUKOWO	PARKOWA		85	D.02.03.01	D-2-002-85	Nasypy wykonywane mechanicznie (378)	m3	378,00
14	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Rozbiórki elementów dróg	BORKOWO	dojścia, dojazdy do urządzeń sieci gazowej		110	D.01.02.02	D-2-002-110	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie do umocowania skarp pod warunkiem spełnienia wymagań STWIORB (500+568+1230)	m2	2 298,00
15	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	BORKOWO	dojścia, dojazdy do urządzeń sieci gazowej		111	D.02.01.01	D-2-002-111	Wykonanie wykopów mechanicznie (17+253+335)*0,8	m3	605,00
16	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	BORKOWO	dojścia, dojazdy do urządzeń sieci gazowej		112	D.02.01.01	D-2-002-112	Wykonanie wykopów mechanicznie wraz z odkładem gruntu na miejscu do ponownego wbudowania w nasyp (17+253+335)*0,2	m3	121,00
17	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów	BORKOWO	dojścia, dojazdy do urządzeń sieci gazowej		113	D.02.03.01	D-2-002-113	Nasypy wykonywane mechanicznie (10+200)	m3	210,00

18	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Zdjęcie warstwy humusu	BARNIEWICE	LIPOWA WK 186+556 Etap A		124	D.01.02.02	D-2-002-124	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm. Dopuszcza się ponowne wykorzystanie do umocowania skarp pod warunkiem spełnienia wymagań STWiORB (683*0,3)	m2	205,00
19	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	BARNIEWICE	LIPOWA WK 186+556 Etap A		129	D.02.01.01	D-2-002-129	Wykonanie wykopów mechanicznie (270+542+196-119)	m3	889,00
20	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów	BARNIEWICE	LIPOWA WK 186+556 Etap A		130	D.02.03.01	D-2-002-130	Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego wg normy PN-S-02205:1998 (28)	m3	28,00
21	ODC_B	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	BARNIEWICE	LIPOWA WK 186+556 Etap B		142	D.02.01.01	D-2-002-142	Wykonanie wykopów mechanicznie (372+30)	m3	402,00
22	ODC_C1	ZESZYT_1	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Zdjęcie warstwy humusu				1	D.01.02.02	13	Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 30cm. Dopuszcza się wykorzystanie humusu ponownie do umocnienia skarp pod warunkiem spełnienia zapisów STWiORB	m2	5 598,00
23	ODC_C1	ZESZYT_1	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				11	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie	m3	155,67
24	ODC_C1	ZESZYT_1	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów				12	D.02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie	m3	22 720,00
25	ODC_C1	ZESZYT_1	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów				13	D.02.03.01	14	Wykonanie górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego spoiwem lub gruntu niewysadzinowego wg PN-S-02205:1998	m3	1 306,00
26	ODC_C1	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Zdjęcie warstwy humusu	GDAŃSK OSOWA	Osowa dojazd do urządzeń SAN		203	D.01.02.02	D-07-002-10	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm	m2	725,00
27	ODC_C1	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	GDAŃSK OSOWA	Osowa dojazd do urządzeń SAN		204	D.02.01.01	D-07-002-11	Wykonanie wykopów mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją	m3	508,00
28	ODC_C1	ZESZYT_2	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Zdjęcie warstwy humusu	GDAŃSK OSOWA	LETNISKOWA		210	D.01.02.02	D-7-002-17	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej grubości 30 cm	m2	2 340,00
29	ODC_C1	ZESZYT_2	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	GDAŃSK OSOWA	LETNISKOWA		222	D.02.01.01	D-7-002-29	Wykonanie wykopów mechanicznie	m3	4 678,00
30	ODC_C1	ZESZYT_2	PODBUDOWY, ULEPSZONE PODŁOŻE	Podbudowa z mieszanek niezwiązanych	GDAŃSK OSOWA	LETNISKOWA		224	D.02.03.01	D-7-002-31	Nasypy wykonywane mechanicznie	m3	2 696,00
31	ODC_B	PER_DRO	ROBOTY PRZYGOTOWACZE	Zdjęcie warstwy humusu				1	D.01.02.02	13	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej przeznaczonej do ponownego wbudowania (grubość w-wy średnio 30 cm)	m2	2 678,52
32	ODC_B	PER_DRO	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				9	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie	m3	1 480,61
33	ODC_B	PER_DRO	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów				10	D.02.03.01	14	Wykonanie nasypów mechanicznie	m3	2 062,17
34	ODC_B	PER_DRO	ROBOTY ZIEMNE	Wykonanie nasypów				11	D.02.03.01	14	Wykonanie górnej warstwy nasypu z gruntu stabilizowanego spoiwem lub gruntu niewysadzinowego wg PN-S-02205:1998	m3	337,10

Uwagi:

1. Zakres robót należy traktować jako orientacyjny i ogólny, służący pomocniczo do wyceny robót i nie będzie mogły być przedmiotem późniejszych roszczeń Podwykonawcy. Oferta Podwykonawcy traktowana jest jako obmiarowa.
2. Pozycje bez wskazanych zakresów PPMT/ Podwykonawca należy traktować jako pozycje wchodzące w zakres Podwykonawcy