


PRZEKRÓJ TYPOWY
DROGA GMINNA (UL. ŚWIERKOWA) POD WIADUKTEM KOLEJOWYM LINII KOLEJOWEJ
NR 201 W KM 165+295.04 (istn. 165+383) W MIEJSCOWOŚCI KIEŁPINO
PRZEKRÓJ DROGOWY NA ODCINKU PROSTYM Z OBUSTRONNYM POBOCZEM I KORYTKIEM ŚCIEKOWYM PO STRONIE LEWEJ



- NAWIERZCHNIA DROGI
- 15 cm - warstwa jezdni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm klasy C_{90/3};
 - 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm klasy C_{50/30}; E₂ ≥ 130 MPa;
- NASYP DROGOWY**
- gr. zmienna - nasyp drogowy z gruntów niewysadzinowych grupy G1 wg normy PN-S-02205:1998, E₂ ≥ 80 MPa;

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
DROGA GMINNA (UL. ŚWIERKOWA)
MIEJSCOWOŚĆ KIEŁPINO (gmina KARTUZY)

- KLASA DROGI: D
- PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA: V_p=30 km/h
- KATEGORIA OBCIĄŻENIA RUCHEM: KR1
- SZEROKOŚĆ JEZDNI: 3,50m-5,00m
- SZEROKOŚĆ POBOCZA: min. 0,75m
- SKRAJNIA PIONOWA: min. 3,90m (uzgodniona z zarządcą drogi)

UWAGI:
*) W miejscu skrzyżowania z drogą gminną (ul. Torowa) szerokość jezdni poszerzona do 5,00m. Szerokość pobocza gruntowego i jezdni szczegółowo opisano na rysunkach: "Plan sytuacyjny"

**) Na odcinkach dojazdów do wiaduktu dolne warstwy konstrukcji należy wykonać jako:
• w-wa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C_{1,5/2} gr. min. 30cm, E₂≥80 MPa
• istniejące podłoże gruntowe (G4)

Zamawiający		PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa		
Wykonawca - Lider konsorcjum		EGIS Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com		
Wykonawca - Partner konsorcjum		Databout Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: kontakt@databout.pl		
Nazwa projektu		„Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto”		
Nazwa zadania		Odcinek B - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"		
Adres obiektu budowlanego		Województwo pomorskie, powiat: kartuski, gdański gminy: Somonino, Kartuzy, Żukowo, Gdańsk		
Nazwa obiektu budowlanego		Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Stadium Projekt wykonawczy	
Tom / Część / Zeszyt		TOM II Projekt wykonawczy Część 2 Układ drogowy i przejazdu kolejowo-drogowe	Odcinek Odcinek B	
Tytuł rysunku		Przekrój typowy - droga gminna (ul. Świerkowa) pod wiaduktem kolejowym w km 165+295,05 (istn. 165+383) w miejscowości Kiełpino	Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045	
Data		03.2022	Skala 1:50	Nr rysunku P224-PW-DRO-02-001-3001-3.4 -10
Zespół autorski				
Stanowisko	Imię i Nazwisko		Nr uprawnień Budowlanych	Specjalność uprawnień bud.
Projektant	mgr inż. Michał JUREK		MAP/0107/POOD/08	drogowa
Sprawdzający	mgr inż. Urszula CZAJKA - ORLIŃSKA		PDK/0126/POOD/14	drogowa