

1. Prosimy o podanie terminu/daty przekazania zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego dla potencjalnego Podwykonawcy.

Opd.1.

całość projektów – do 19.06.2026

2. Czy projekt wykonawczy będzie zawierał projekt warsztatowy konstrukcji stalowej, jeśli tak to prosimy o podanie terminu przekazania potencjalnemu Podwykonawcy?

Odp.2.

pierwsze projekty warsztatowe konstrukcji stalowej umożliwiające zamawianie materiału i pierwsze rozkroje – do 22.05.2025

3. Prosimy o potwierdzenie zamknięć całodobowych dla toru nr 1 i nr 2 – datę rozpoczęcia i datę zakończenia zamknięć całodobowych dla toru nr 1 i 2.

Odp.3.

Zamknięcie toru nr 2 FAZA 1 w okresie między 01.06.2026 ale nie później niż 15.06.2026 do 29.08.2026 r

FAZA 2 tor 1 zgodnie z PFU od 30.08.2026 do 24.10.2026r

4. Czy w pozycji nr 1 Przedmiaru robót Podwykonawca ma kalkulować też opłaty za zajętość terenu pod obiektem na czas trwania umowy?

ODP.4.

TAK

5. Czy w pozycji nr 4 Przedmiaru robót należy założyć też montaż dziobów odbojnic i czy należy wydłużyć odbojnice do normowych długości?

ODP.5.

Montaż nowych dziobów szyna staro użyteczna z rozbiórki, długość odbojnic dopasować do obowiązujących przepisów

6. W pozycji nr 7 Przedmiaru robót proszę o podanie jaką należy założyć nawierzchnię? Podkłady, szyna, przytwierdzenie ?

ODP.6.

Podkład strunobetonowy PS94 pod szynę S60 + S49 odbojnica + przytwierdzenie sprężyste

Przedmiotem wyceny są roboty ujęte zakresem PFU

7. Czy projekt wykonawczy będzie zawierał rozwiązanie zabezpieczenia czynnego toru o którym mowa w pozycji nr 9 Przedmiaru robót?

ODP.7.

Nie, projekt nie będzie zawierał rozwiązania zabezpieczenia czynnego toru.

8. Czy ilości podane w pozycjach nr 10,11,14,15 i 16 Przedmiaru robót są docelowe i podlegają wycenie na tym etapie postępowania, czy w cenie należy też przyjąć np. wzmocnienie fundamentów czy posadowienia?

ODP.8.

Ilości podane w pozycjach nr 10,11,14,15 i 16 są ilościami orientacyjnymi ale podlegają wycenie na tym etapie postępowania. Jeśli chodzi o wzmocnienie fundamentów czy też zmianę posadowienia, zamówienie nie obejmuje takiego zakresu, wzmocnieniu ulegają jedynie miejsca podpór zgodnie z PFU

9. Brak w przedmiarze jest odwodnienia nowych konstrukcji stalowych, czy należy to uwzględnić w wycenie, jeśli tak to w której pozycji?

ODP.9.

Przedmiotem wyceny są roboty ujęte zakresem PFU.

10. Brak jest w przedmiarze wykonania drenaży za ściankami zaplecznymi, czy należy to uwzględnić w wycenie, jeśli tak to w której pozycji?

ODP.10.

Przedmiotem wyceny są roboty ujęte zakresem PFU

11. Brak w przedmiarze uszynienia obiektu, czy należy to uwzględnić w wycenie, jeśli tak to w której pozycji?

ODP.11.

Przedmiotem wyceny są roboty ujęte zakresem PFU

12. Czy dokumentacja wykonawcza będzie zawierać projekt próbnych obciążeń i czy to będą statyczne i dynamiczne próby? Co należy kalkulować w pozycji nr 23 Przedmiaru robót?

ODP.12.

Należy skalkulować projekt wraz z realizacją dla obciążeń statycznych i dynamicznych.

13. Po czyjej stronie są koszty spisывania regulaminów ruchowych, PGE, kosztów związanych z zamknięciami torów i wyłączenia napięcia?

Zamawiająca

ODP.13.

Koszty spisania regulaminów ruchowych, PGE i kosztów związanych z zamknięciami torów i włączeniami napięcia pokrywa zamawiający.

14. Na jakim odcinku będzie wyłączona sieć trakcyjna i kto na czas robót będzie za nią odpowiadał przed ewentualną kradzieżą?

ODP.14.

Odcinek podlegający wyłączeniu będzie zgodny z Regulaminem Tymczasowym Ruchu Pociągów spisany z Zamawiającym. Odpowiedzialność spoczywa na podwykonawcy.

15. Czy na czas zabezpieczenia czynnego toru Zamawiający przewiduje przerwę w ruchu, zamknięcia nocne, domknięcia na np. zabijanie larsenów lub innych zabezpieczeń – prosimy o podanie czasu trwania domknięć w godzinach?

Odp.15.

Tak, zgodnie z podpisanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego Regulaminem Tymczasowym Ruchu Pociągów.