

Przedmiar robót

"Wzmocnienie podtorza na linii kolejowej nr 741 szlak Mimowola-Jaksice tor nr 2 w km 4,300-4,750 oraz w km 6,000-6,750 wraz z robotami towarzyszącymi i obsługą Pociągu Naprawy Podtorza z maszyną wiodącą typu AHM-800R i oczyszczarki tłucznia RM80 stanowiących potencjał Zamawiającego - Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie"

Lp.	Zakres robót	jedn.	ilość
1.	1) Wzmocnienie podtorza AHM 2) Jednokrotne oczyszczenie podsypki przed pracą AHM 3) Podbicie toru do zaprojektowanej niwelety ze stabilizacją dynamiczną, uzupełnieniem podsypki na odcinku oczyszczania wraz z kosztem zakupu materiałów (tłuczeń, niesort i geosyntetyk) wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, obsługą maszyn (poza operatorami), koszt pracy lokomotyw 4) Roboty z demontażem i montażem płyt: a) przejazd w km 6,348.: odtworzenie dojazdów / asfaltowanie AHM, oczyszczarkę z MFS i obsługę zapewnia ZLK Bydgoszcz Podbijarkę, profilarkę tłucznia oraz lokomotywy zapewnia PPMT Tłuczeń, niesort i geowłókninę zapewnia PPMT Utylizacja wysiewek po stronie Podwykonawcy	km	1,20
2.	Wymiana wstawek szynowych. Szyny nowe zapewnia PPMT	m	48,00
3.	Wykonanie spoin termitowych przy wymianie szyn (robocizna + materiał)	szt.	16,00
4.	Regulacja naprężeń w torze bezстыkowym, założenie punktów stałych.	zad.	1,00
5.	Demontaż i montaż urządzeń energetycznych wraz z uzupełnieniem brakujących elementów uszynień słupów trakcyjnych, odbudowa sieci powrotnej na całym odcinku robót, demontaż oraz ponowny montaż kabli powrotnych, regulacja sieci trakcyjnej po podbiciu, usuwanie kolizji z kablami energetycznymi powstałymi w trakcie pracy maszyn AHM .	km	1,20
6.	Demontaż i montaż urządzeń srk, uszynień sygnalizatorów, zabezpieczenie podstaw sygnalizatorów (obsypanie tłuczniem) wraz z usuwaniem kolizji kablowych w kablach srk w trakcie pracy maszyn AHM	km	1,20
7.	Ścięcie ławy torowiska strona prawa z zagospodarowaniem urobku	km	1,20
8.	Wycinka krzaków i samosiejek wzdłuż toru	ha	0,12
9.	Dozorowanie maszyn IM, zapewnienie kabin WC i ich obsługa	kpl.	1,00
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej wzmocnienia górnej warstwy podtorza wraz z robotami towarzyszącymi	kpl.	1,00